
PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka
ADRES INWESTYCJI : Wólka , gm. Strzałkowo
INWESTOR : Gmina Strzałkowo
BRANŻA : Drogowa

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ:

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03				
	SST				
	D-01.01.01				
		0.45	km	0.450	
				RAZEM	0.450
2	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1	0103-02				
	SST				
	D-01.02.04				
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 6 cm	m ²		
d.1	0803-03 +				
	KNR 2-31				
	0803-04				
	SST				
	D-01.02.04				
		60.00	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z odwozem humusu	m ²		
d.1	0126-01				
	SST				
	D-01.02.04				
		450.00	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
2 ROBOTY ZIEMNE					
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi - wykop koryta	m ³		
d.2	0206-02				
	SST				
	D-02.01.01				
		65.00	m ³	65.000	
				RAZEM	65.000
3 PODBUDOWA					
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²		
d.3	0114-05	Krotność = 0.66			
	SST				
	D-04.04.04				
		980.00	m ²	980.000	
				RAZEM	980.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 6 cm	m ²		
d.3	0114-07	Krotność = 0.75			
	SST				
	D-04.04.04				
		1935.00	m ²	1935.000	
				RAZEM	1935.000
4 NAWIERZCHNIA					
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych	m ²		
d.4	0311-05 +	- warstwa ściernalna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4cm			
	KNR 2-31				
	0311-06				
	SST				
	D-05.03.05				
		2050.00	m ²	2050.000	
				RAZEM	2050.000
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE					
9	KNR 2-31	Wykonanie poboczy ziemnych szer. 0,75m z gruntu dowiezionego - grub.warstwy po zag. 15cm	m ²		
d.5	0104-07 +				
	KNR 2-31				
	0104-08				
	SST				
	D-02.01.01				
		675.00	m ²	675.000	
				RAZEM	675.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.5	KNR 2-31 1406-04 SST D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i hydrantów 16.00	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
11 d.5	KNR 2-31 0702-01 SST D-09.01.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 3.00	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
12 d.5	KNR 2-31 0703-01 SST D-09.01.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, o pow. do 0.3 m ² 3.00	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNR 2-01 d.1 0119-03 SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.45		
2	KNR 2-01 d.1 0103-02 SST D-01.02.04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.	1.00		
3	KNR 2-31 d.1 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 SST D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 6 cm	m ²	60.00		
4	KNR 2-01 d.1 0126-01 SST D-01.02.04	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z odwozem humusu	m ²	450.00		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2 ROBOTY ZIEMNE						
5	KNR 2-01 d.2 0206-02 SST D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi - wykop koryta	m ³	65.00		
Razem dział ROBOTY ZIEMNE						
3 PODBUDOWA						
6	KNR 2-31 d.3 0114-05 SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm Krotność = 0.66	m ²	980.00		
7	KNR 2-31 d.3 0114-07 SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 6 cm Krotność = 0.75	m ²	1935.00		
Razem dział PODBUDOWA						
4 NAWIERZCHNIA						
8	KNR 2-31 d.4 0311-05 + KNR 2-31 0311-06 SST D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4cm	m ²	2050.00		
Razem dział NAWIERZCHNIA						
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE						
9	KNR 2-31 d.5 0104-07 + KNR 2-31 0104-08 SST D-02.01.01	Wykonanie poboczy ziemnych szer. 0,75m z gruntu dowiezionego - grub.warstwy po zag. 15cm	m ²	675.00		
10	KNR 2-31 d.5 1406-04 SST D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i hydrantów	szt.	16.00		
11	KNR 2-31 d.5 0702-01 SST D-09.01.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	3.00		
12	KNR 2-31 d.5 0703-01 SST D-09.01.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, o pow. do 0.3 m2	szt.	3.00		
Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAW-CZE						
2	ROBOTY ZIEMNE						
3	PODBUDOWA						
4	NAWIERZCHNIA						
5	ROBOTY WYKOŃCZENIO-WE I TOWARZYSZĄCE						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: