

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE GEOD. OSTROWO KOŚCIELNE

CPV - 45233140-2

| <i>Poz</i> | <i>Symbol</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Jedn</i> | <i>Ilość</i> |
|--------------------------------------|------------------|---|-------------|--------------|
| DZIAŁ 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1. | N001-01-11-01-00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,230 |
| DZIAŁ 2 NAWIERZCHNIA | | | | |
| 2 | N006-10-05-04-00 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z bruku kamiennego i kruszywa | m2 | 981,000 |
| 3 | N006-01-07-02-00 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni z bruku kamiennego i kruszywa tłuczniem kamiennym (średnio 12cm) 1054m2*0,12m | m3 | 126,480 |
| 4 | N006-10-05-07-00 | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 | m2 | 981,000 |
| 5. | N006-03-09-02-11 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla ruchu KR1- warstwa ścieralna w ilości 125 kg/m2 | m2 | 981,000 |
| DZIAŁ 3 POBOCZA | | | | |
| 6 | N006-13-01-05-00 | Plantowanie poboczy-ścinka na grubość 10cm 240m*1,5*2 z przemieszczeniem urobku w obrębie budowy | m2 | 720,000 |
| DZIAŁ 4 OZNAKOWANIE PIONOWE | | | | |
| 7 | N006-07-02-01-01 | Pionowe znaki drogowe -słupki z rur stalowych fi 60 | szt | 3,00 |
| 8 | N006-07-02-04-00 | Pionowe znaki drogowe-znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 | szt | 3,00 |