

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Rudy (Janowo Cegielnia-Janowo Rudy)

CPV - 45233140-2

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena j.	Wartość
<b>DZIAŁ 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1.	N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,600		
			<b>Razem:</b>			
<b>DZIAŁ 2 ROBOTY ZIEMNE</b>						
2	kalkulacja własna	Zakup i transport materiału na nasyp	m3	8,000		
3	2-01 02-35-02-00	Formowanie nasypu z materiału dostarczonego samochodami samowyładowczymi	m3	8,000		
			<b>Razem:</b>			
<b>DZIAŁ 3 PODBUDOWA</b>						
4	N006-01-03-03-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej	m2	2000,000		
5	N006-01-13-06-00	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5mm -warstwa górna grubości 12 cm	m2	2000,000		
			<b>Razem:</b>			
<b>DZIAŁ 4 NAWIERZCHNIA</b>						
6	N006-10-05-05-00	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2	m2	2000,000		
7.	N006-03-09-02-11	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla ruchu KR1- warstwa ścieralna w ilości 100kg/m2	m2	1877,000		
			<b>Razem:</b>			
<b>DZIAŁ 5 POBOCZA</b>						
8	kalkulacja własna	Zakup i transport materiału na pobocza (tłuczeń, pospółka)	m3	156,000		
9	N001-03-11-01-00	Ręczne wykonanie nasypu z materiału dowiezonego- profilowanie poboczy (600,0mb*1,0m)*2	m3	156,000		
			<b>Razem:</b>			
<b>DZIAŁ 6 OZNAKOWANIE PIONOWE</b>						
10	N006-07-02-01-01	Pionowe znaki drogowe -słupki z rur stalowych fi 60	szt	8,000		
11	N006-07-02-04-00	Pionowe znaki drogowe-znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	szt	8,000		
			<b>Razem:</b>			
			<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO:</b>			
			<b>PODATEK VAT 23%</b>			
			<b>WARTOŚĆ BRUTTO</b>			