

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Staw (droga 92-Czekuszewo) gmina Strzałkowo

CPV - 45233140-2

| <i>Poz</i>                           | <i>Symbol</i>    | <i>Nazwa</i>  | <i>Jedn</i> | <i>Ilość</i> |
|--------------------------------------|------------------|---|-------------|--------------|
| <b>DZIAŁ 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> |                  |   |             |              |
| 1.                                   | N001-01-11-01-00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym   | km          | 0,236        |
| 2.                                   | N005-07-01-05    | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych -rowy dla kabli  | m3          | 2,000        |
| 3.                                   | N005-07-05-01    | Ułożenie rur osłonowych AROT fi 110   | m           | 5,000        |
| 4.                                   | N005-07-02-02    | Zasypanie rowów dla kabli ręcznie   | m3          | 2,000        |
| <b>DZIAŁ 2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b> |                  |   |             |              |
| 5                                    | N006-01-03-03-00 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowo-żwirowej | m2          | 884,00       |
| 6                                    | N006-01-13-05-00 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5mm -warstwa grubości 12cm   | m2          | 884,000      |
| 7                                    | N006-10-05-07-00 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2  | m2          | 884,000      |
| 8                                    | N006-03-09-02-11 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla ruchu KR2- warstwa ścieralna w ilości 125kg/m2  | m2          | 743,000      |
| <b>DZIAŁ 3 POBOCZA</b>               |                  |   |             |              |
| 9                                    | kalk. własna     | Zakup i transport brakującego materiału na pobocza  | m3          | 65,000       |
| 10                                   | N001-03-11-01-00 | Ręczne formowanie nasypów z materiału dostarczonego wywrotką- profilowanie poboczy z uzupełnieniem                                | m3          | 65,000       |