

## Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	45110000-1 CPV	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,390		
1.2	KNR 2-25 0408-06 D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płyt elbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2)	m2	135,000		
1.3	KNR AT-03 0107-02 D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka krawników betonowych 15X30 cm wraz z ław z wywozem na odl. do 1 km	m	18,000		
1.4	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	62,200		
1.5	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	86,000		
1.6	KNR 2-31 1406-03 D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych z wymian włączów typu lekkiego na typu ciężkiego 40t	szt.	3,000		
1.7	KNR 2-31 1406-04 D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych z wymian uszkodzonych obudów	szt.	8,000		
2	45231300-8 CPV	ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO				
2.1	KNNR 1 0202-02 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsielnymi o poj.łyki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - wykopy pod studnie rewizyjne, studzienki deszczowe, kolektor deszczowy i przykanaliki.	m3	15,040		
2.2	KNNR 4 1308-03 D-03.02.01	Kanały z rur PVC łaczonych na wcisk o r. zewn. 200 mm	m	18,500		
2.3	KNNR 4 1411-04 D-03.02.01	Obsybka rurociągów pospółk do 20cm ponad gór rury	m3	15,040		
2.4	KNNR 4 1424-02 D-03.02.01	Studzienki ciekowe uliczne betonowe o r.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	2,000		
2.5	KNNR 1 0202-0300	Wykonanie rowów drogowych trapezowych gł. 50cm dnio szer. 40cm i skarpach o nachyleniu 1:1 koparkami podsielnymi o poj.łyki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II	m3	103,631		
3	45233330-1 CPV	PODBUDOWY				
3.1	KNNR 1 0202-04 D-04.01.01	Koryta ziemne wykonywane koparkami podsielnymi o poj.łyki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m3	782,138		
3.2	KNNR 1 0208-02 D-04.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m3	782,138		
3.3	KNNR 6 0106-05 D-04.02.01	Warstwy odcinające zagłuszczone mechanicznie o grubość 10 cm pod jezdnię i zjazdy	m2	1 738,084		
3.4	KNNR 6 0113-01 D-04.04.04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 14 cm	m2	1 738,084		
3.5	KNNR 6 0113-04 D-04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm	m2	1 701,892		
4	45233252-0 CPV	NAWIERZCHNIE				
4.1	KNR AT-03 0102-02 D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	3,600		
4.2	KNNR 6 1005-04 D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy tłuczniowej	m2	1 669,300		
4.3	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie asfaltem podbudowy tłuczniowej 0,8kg/m2	m2	1 669,300		
4.4	KNNR 6 0309-0211 BC_201302 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubo warstwy cieralnej po zagłuszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodem samowładowczymi	m2	1 669,300		
5	45233140-2 CPV	ROBOTY WYKOPIENIOWE				
5.1	KNNR 1 0501-01 D-06.01.01	Rozebranie plantowania powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	1 399,000		
5.2	KNNR 1 0507-01 D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	1 399,000		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
5.3	KNNR 1 0503-0300	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna rowów drogowych wykonywanych kopark . Grunt kategorii I-III	m2	514,522		
6	45233290-8 CPV	OZNAKOWANIE				
6.1	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Słupki z rur stalowych ocynkowanych fi 50mm L=3,5m do znaków drogowych	szt.	1,000		
6.2	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne odblaskowe I gen	szt.	1,000		
6.3	KNNR 6 0705-06 D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farb akrylow odblaskow - linie na skrzy owaniach i przej ciach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	2,104		
7	45233252-0 CPV	ELEMENTY ULIC				
7.1	KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01	Ława pod kraw niki i ciek przykraw nikowy betonowa z oporem z betonu C12/15	m3	24,887		
7.2	KNNR 6 0401-03 D-08.01.01	Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	187,950		
7.3	KNNR 6 0401-03 D-08.01.01	Kraw niki betonowe obni one na zjazdach i przej ciach o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,000		
7.4	KNNR 6 0401-05 D-08.01.01	Kraw niki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,000		
7.5	KNNR 6 0607-0400	ciek uliczny płaski z dwóch rz dów betonowej kostki brukowej gr. 8cm układany na płask, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m	170,000		

Warto kosztorysowa:

VAT (VA) = 23%WK:

**Warto ko cowa:**