

# Kosztorys OFERTOWY

**Na wykonanie** Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum w Strzałkowie  
Boisko wielofunkcyjne  
Wymiana nawierzchni boiska  
Kody CPV: 45236200-2 - Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych  
Lokalizacja obiektu 62-420 Strzałkowo  
ul. Ostrowska 8B

**Zamawiający (inwestor): Gmina Strzałkowo**  
Adres: 62-420 Strzałkowo, Al. Prym. Wyszyńskiego 6

**Wykonawca robót (oferent):**

Wartość kosztorysowa: .....  
Podatek VAT (VAT) = 23%WK: .....  
Cena kosztorysowa robót: ..... (brutto)  
Słownie: .....

Poziom cen: .....

Sporządził

Sprawdził

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(imię i nazwisko)

Daty: .....

Podpisy: .....

.....

## Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	100	<b>ROZBIÓRKI I PRZYGOTOWANIE TERENU</b>	kpl.	1,000		
1.1	KNNR 6 0806-0100	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	76,392		
1.2	KNNR 6 0806-0700	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej	m	61,500		
1.3	KNNR 9 0901-0100	Analogia - Przesławienie słupa żelbetowego linii NN pojedynczego bez ustojów	szt.	1,000		
1.4	KNNR 9 0307-0400	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5 mm <sup>2</sup> , prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurkowych na tynku	m	8,000		
1.5	KNNR 5 0701-0200	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III	m <sup>3</sup>	12,480		
1.6	KNNR 5 0702-0500	Zасыpywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III-IV	m <sup>3</sup>	12,480		
1.7	KNNR 5 0707-0100	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm	m	53,000		
1.8	KNNR 5 0905-0100	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm <sup>2</sup> linii napowietrznej nn typu AsXS <sub>n</sub> lub podobnych	km	0,015		
2	200	<b>NAWIERZCHNIA BOISKA</b>	m <sup>2</sup>	510,000		
2.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m <sup>2</sup>	562,466		
2.2	KNR 2-31 0101-0200	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I -IV	m <sup>2</sup>	562,466		
2.3	KNNR N001-0205-020	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi 0,25 m <sup>3</sup> w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowład. do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-III	m <sup>3</sup>	196,863		
2.4	KNNR 6 0113-0100	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	562,466		
2.5	KNR 0201-0610-01	Podsypka filtracyjna z piasku gr. 15 cm w gotowym suchym wykopie wykonana z przygotowaniem kruszywa.	m <sup>3</sup>	84,370		
2.6	KNR 0201-0237-0301	Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 8 t. Grunt sypki kategorii I-III (B.l. nr 8/96)	m <sup>3</sup>	84,370		
2.7	KNNR 6 0109-0200	Analogia - Podbudowy betonowe ze zbrojeniem rozproszonym 30 kg/m <sup>3</sup> , pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 13 - 20 cm	m <sup>2</sup>	510,000		
2.8	KNNR 6 0109-0100	Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	52,466		
2.9	Analiza własna	Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej gr. 13 mm z liniami do mini piłki nożnej, tenisa i siatkówki	m <sup>2</sup>	510,000		
2.10	KNNR 6 0401-0100	Krawężniki betonowe bez ław, wystające o wymiarach 15x30 cm, na podsypce piaskowej	m	42,310		
2.11	KNNR 6 0502-0100	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m <sup>2</sup>	52,466		
2.12	Analiza własna	Ułożenie prefabrykowanych koryt odwodnienia liniowego z kratami stalowymi z podłączeniem do istniejącej kanalizacji	m	30,000		
3	300	<b>OGRODZENIE</b>	m	97,000		
3.1	KNR 0223-0401-01	Ogrodzenie boiska z siatki powlekanej zielonej na słupkach stalowych o rozstawie 3,0 m z rur stalowych wysokości 3,0 m wraz z oczepem z rur stalowych	m	94,000		
3.2	Kal. ind.	Montaż piłkochwyłów z siatki o wysokości 3 m i długości 9 m za bramkami wraz z osadzeniem kotew i słupków ogrodzeniowych ze wspornikami	kpl.	2,000		
3.3	KNR 0231-0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	67,000		
3.4	KNR 0223-0402-02	Bramy stalowe o wymiarach 200x220 cm	szt.	1,000		
3.5	KNR 0223-0402-04	Furtki o wymiarach 100x200 cm	szt.	1,000		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
4	400	WYPOSAŻENIE	szt.	17,000		
4.1	KNR 2-23 0309-0501	Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do bramek mini piłki nożnej, malowanych farbą syntetyczną nawierzchniową	szt.	4,000		
4.2	KNR 0223-0309-0201	Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do siatkówki i tenisa malowanych farbą syntetyczną nawierzchniową	szt.	4,000		
4.3	KNR 2-23 0310-0600	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek do mini piłki nożnej (z siatkami) o wymiarach 2 x 3 m	szt.	2,000		
4.4	KNR 0223-0310-02	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków do siatkówki (z krzesłem i siatką)		2,000		
4.5	KNR 2-23 0310-0300	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków do tenisa (z siatką)	szt.	2,000		
4.6	Analiza własna	Demontaż, montaż i malowanie ławek	szt.	3,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: