

PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA DROGOWA

PROJEKT PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI W GRANIACH PASA DROGOWEGO ULIC:
JAŁOWCOWEJ, RUBINOWEJ, MODRZEWIOWEJ, SOSNOWEJ
W STRZAŁKOWIE
ULICA JAŁOWCOWA

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Ilość
1	2	3	4	6
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1	D.01.01.01.	Prace pomiarowe przy budowie drogi - odtworzeniem trasy, punktów wysokościowych i granic pasa drogowego	*	0,33
2		- inwentaryzacja powykonawcza	komp	1,00
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	*	*
3	D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. III - IV gł. do 10 cm	m ²	1 060,00
4	D.04.02.01	Warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku średniego	m ²	1 060,00
5	D.05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm grubości 15 cm	m ²	1 060,00
6	D.06.03.01	Profilowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych (profilowanie pasa szerokości 2x1,5m /pobocza	m ²	990,00
Razem			*	*

PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA DROGOWA

PROJEKT PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI W GRANIACH PASA DROGOWEGO ULIC:
JAŁOWCOWEJ, RUBINOWEJ, MODRZEWIOWEJ, SOSNOWEJ
W STRZAŁKOWIE
ULICA RUBINOWA

Lp.	Opis	Jednostka	Ilość
1	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	4	6
	3		
D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*
D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1	Prace pomiarowe przy budowie drogi - odtworzeniem trasy, punktów wysokościowych i granic pasa drogowego	*	0,22
2	- inwentaryzacja powykonawcza	komp	1,00
D.04.00.00.	PODBUDOWY	*	*
3	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. III - IV 950,00+40,00	m ²	990,00
4	Warstwa odcinająca gr. 15 cm z piasku średniego	m ²	990,00
5	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm grubości 15 cm	m ²	990,00
6	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pobocza z gruntu z koryta (2x2)	m ²	880,00
Razem		*	*

PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA DROGOWA

PROJEKT PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI W GRANIACH PASA DROGOWEGO ULIC:
JAŁOWCOWEJ, RUBINOWEJ, MODRZEWIOWEJ, SOSNOWEJ
W STRZAŁKOWIE
ULICA MODRZEWIOWA

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	6
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTAWCZE	*	*
1	D.01.01.01.	Prace pomiarowe przy budowie drogi - odtworzeniem trasy, punktów wysokościowych i granic pasa drogowego	*	0,23
2		- inwentaryzacja powykonawcza	komp	1,00
	D.04.00.00	PODBUDOWY	*	*
3	D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. III - IV o gł. Do 10 cm 230,00*3,00+25,00	m2	715,00
4	D.04.02.01	Warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku średniego	m2	715,00
5	D.05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm grubości 15 cm	m2	715,00
6	D.06.03.01	Mechaniczna profilowanie i zagęszczenie pobocza z gruntu z koryta	m ²	690,00
Razem			*	*

PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA DROGOWA

PROJEKT PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI W GRANIACH PASA DROGOWEGO ULIC:
JAŁOWCOWEJ, RUBINOWEJ, MODRZEWIOWEJ, SOSNOWEJ
W STRZAŁKOWIE
ULICA SOSNOWA

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	6
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTAWCZE	*	*
1	D.01.01.01.	Prace pomiarowe przy budowie drogi - odtworzeniem trasy, punktów wysokościowych i granic pasa drogowego	*	0,33
2		- inwentaryzacja powykonawcza	komp	1,00
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	*	*
3	D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-III o gł. do 10 cm 1320,00+50,00+7,00*12,00	m2	1 454,00
4	D.04.02.01	Warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku średniego	m2	1 454,00
5	D.05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm grubości 15 cm	m2	1 454,00
6	D.06.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie poboczy z gruntu z koryta	m ²	990,00
Razem			*	*