

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW**PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
UL. MIODOWEJ (ODC. 0,25 KM)
W M. STRZAŁKOWO**

L.p.	Rodzaj robót	Wartość netto
1.	ROBOTY DROGOWE	
2.	ROBOTY SANITARNE	
	RAZEM NETTO	
	PODATEK VAT - 23%	
	OGÓŁEM BRUTTO	

KOSZTORYS OFERTOWY
BRANŻA DROGOWA

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
UL. MIODOWEJ (ODC. 0,25 KM)
W M. STRZAŁKOWO

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	*		*	*	*
2	D.02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach II - IV kat. wykopy z odwozem na odkład	m ³	wg Tabeli nr 1 - 595,00	595,00		
3	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	m ³	wg Tabeli nr 1 - 34,40	34,40		
4		a) dokop gruntu kat. I-II z przewozem i wbudowaniem w nasyp na odległość wg oferenta b) formowanie i zagęszczanie nasypów	m ³	wg Tabeli nr 1 - 34,40	34,40		
	D.03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*		*	*	*
5	D.03.02.01.	Pionowa regulacja urządzeń podziemnych					
6		a) regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	4	4,00		
7		b) regulacja studni kanalizacji sanitarnej	szt.	7	7,00		
8		c) regulacja studni kanalizacji deszczowej	szt.	4	4,00		
9		d) regulacja wpustów deszczowych	szt.	8	8,00		
		e) regulacja zaworów gazowych	szt.	2	2,00		
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	*		*	*	*
10	D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. III - IV					
12		Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. II-III : Nawierzchnia jezdni ul. Miodowej - gr. 28 cm Nawierzchnia zjazdów - gr. 27 cm	m ² m ²	450+470+120+418=1458,00 102,00	1 458,00 102,00		
	D.04.02.02.	Warstwa odcinająca z pospółki gr. 20 cm nowa konstr. - nawierzchnia jezdni ul. Miodowej	m ²	120+470+418=1008,00	1 008,00		
13	D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych: jezdni ul. Miodowej					
14		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych: a) istniejąca nawierzchnia kruszywowa	m ²	450	450,00		
15		b) wzmocnienie - wyrównanie - mieszanka niezwiązana 0/31,5	m ²	120+450=570	570,00		
16		c) nowa konstr. - podbudowa - mieszanka niezwiązana 0/31,5	m ²	888	888,00		
17		d) nowa konstr. - warstwa wiążąca AC16W 50/70	m ²	1 458	1 458,00		
18		e) Wykonanie podbudowy - mieszanka niezwiązana 0/31,5 - zjazdy	m ²	102	102,00		
19		skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych - wzmocnienie - podbudowa - mieszanka niezwiązana 0/31,5	m ²	450+120=570,00	570,00		
20		- nowa konstr. - wyrównanie - mieszanka niezwiązana 0/31,5	m ²	888,00	888,00		
		skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych - warstwa wiążąca AC16W 50/70	m ²	1 458,00	1 458,00		
21		D.04.04.02.	Wykonanie podbudowy - mieszanka niezwiązana 0/31,5 z dowozem materiału ul. Miodowa - gr. 20 cm	m ²	0,5x2x120+ 470+ 418=1008,00	1 008,00	
22	zjazdy - gr. 15 cm		m ²	102	102,00		
22	D.04.08.05	Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie wzmocnienie nawierzchni ulicy Miodowej - wyrównanie gr. średnio 8-10 cm	m ²	700	700,00		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*		*	*	*
23	D.05.03.05.	Warstwa wiążąca AC16W 50/70 gr. 4 cm jezdni ul. Miodowej	m ²	1458,00	1 458,00		
24	D.05.03.05A.	Warstwa ścierna z AC 11S 50/70 gr. 4 cm jezdni ul. Miodowej	m ²	1458,00	1 458,00		
25	D05.03.23.	Nawierzchnia z kostki betonowej z dowozem materiału : zjazdy - kostka gr. 8 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	102,00	102,00		
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKONCZENIOWE	*		*	*	*
26	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp trawą humusowanie warstwa gr. 10 cm z obsianiem trawą	m ²	810,00	810,00		
	D.07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG	*	*	*	*	*
27	D.07.02.01.	Oznakowanie pionowe - montaż znaków : Organizacja ruchu docelowa					
28		a) wykonanie i przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych oraz tabliczek b) ustawienie słupków stalowych do znaków śr. 60mm.	szt. szt.	1 1	1,00 1,00		
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	*		*	*	*
29	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych na podsypce cem. - piask gr. 5cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15: z dowozem materiału a) 15/22 cm - szare	m	380+133=513	513,00		
30	D.08.05.02	Ścieki: ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betonowej koloru grafitowego na podsypce cem.- piask.gr. 5cm na ławie betonowej z betonu C12/15	m	185+133+180=498,00	498,00		
		Razem	*		*	*	*

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA SANITARNA

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
UL. MIODOWEJ (ODC. 0,25 KM)
W M. STRZAŁKOWO

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Ilość	Cena jedn.	Wartość
			*		*	(PLN*)	(PLN*)
1	2	3	4	5	6	7	8
	W.01.00.00	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	*		*	*	*
	W.01.01.00	WYKOPY	*		*	*	*
1		Wykop obiektowy pod studnie z wywozem ziemi na składowisko	m ³	studnie wpustowe: 2x(2x2x2,5)=20,00	20,0		
2		Wykopy liniowe mechaniczne z wywozem ziemi na składowisko oraz	m ³	kanal 0,20m - (11+6,5+12,5)x1,5x1,5=67,50	43,0		
3		Umocnienie pionowych ścian wykopów obiektowych	m ²	wpusty - (2x2,5) x 4 x3 = 60,00	40,0		
	W.02.00.00	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW					
	W.02.01.00	PODSYPKA, ZASYPKA, OBSYPKA I ZAGĘSZCZANIE GRUNTU					
4		Przywóz ziemi na podsypkę	m ³	kanal 0,20 - 20x0,5x0,2=3,0	2,0		
5		Rozplantowanie podsypki w wykopie	m ²	kanal 0,20 - 30x0,5 = 15,0	10,0		
6		Zasypanie wykopów obiektowych gruntem kat. I i II z przywozem	m ³	3x (2 x 2 x 2,5-8) = 6,00	4,0		
7		Mechaniczne zasypanie wykopów liniowych gruntem kat. I i II z przywozem	m ³		42,0		
	W.02.02.00	ZEWNĘTRZNE SIECI SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA					
8		Montaż studni kanalizacyjnej o średnicy wew. 0,5m z prefabrykowanych elementów betonowych z wpustami ulicznymi kl. D400	kpl.	2	2,0		
9		Ułożenie rurociągu w gotowym wykopie - kanal z rur o średnicy Ø0,2m z PP SN8	m	30	19,0		
10		Podwieszenie istniejącego uzbrojenia	szt.	2	2,0		
11		Próba wodna szczelności kanałów rurowych	odc.	2	2,0		

RAZEM:

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.