

**PRZEDMIAR
BRANŻA DROGOWA**

**PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
UL. MIODOWEJ (ODC. 0,25 KM)
W M. STRZAŁKOWO**

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	
1	2	3	4	5	6
	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	*		*
2	D.02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach II - IV kat. wykopy z odwozem na odkład	m ³	wg Tabeli nr 1 - 595,00	595,00
3	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	m ³	wg Tabeli nr 1 - 34,40	34,40
4		a) dokop gruntu kat. I-II z przewozem i wbudowaniem w nasyp na odległość wg oferenta b) formowanie i zagęszczanie nasypów	m ³	wg Tabeli nr 1 - 34,40	34,40
	D.03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*		*
5	D.03.02.01.	Pionowa regulacja urządzeń podziemnych			
6		a) regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	4	4,00
7		b) regulacja studni kanalizacji sanitarnej	szt.	7	7,00
8		c) regulacja studni kanalizacji deszczowej	szt.	4	4,00
9		d) regulacja wpustów deszczowych e) regulacja zaworów gazowych	szt.	8 2	8,00 2,00
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	*		*
10	D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. III - IV	m ²	450+470+120+418=1458,00	1 458,00
11		Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. II-III : Nawierzchnia jezdni ul. Miodowej - gr. 28 cm Nawierzchnia zjazdów - gr. 27 cm	m ²		
12	D.04.05.01.	Warstwa wzmacniająca podłoże - stabilizacja cementem C3/4 grubości 15 cm Nawierzchnia jezdni:	m ²	1458,00	1 458,00
13	D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych: jezdni ul. Miodowej			
14		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych:			
15		a) nowa konstr. - podbudowa - mieszanka niezwiązana	m ²	1 458	1 458,00
16		b) nowa konstr. - warstwa wiążąca AC16W 50/70	m ²	1 458	1 458,00
17		c) Wykonanie podbudowy - mieszanka niezwiązana 0/31,5 - zjazdy skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych - nowa konstr. - wyrównanie - mieszanka niezwiązana 0/31,5 skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych - warstwa wiążąca AC16W 50/70	m ² m ² m ²	102 1 458,00 1 458,00	102,00 1 458,00 1 458,00
18	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy - mieszanka niezwiązana 0/31,5 z dowozem materiału ul. Miodowa - gr. 20 cm	m ²	1 458	1 458,00
		zjazdy - gr. 15 cm	m ²	102	102,00
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*		*
19	D.05.03.05.	Warstwa wiążąca AC16W 50/70 gr. 4 cm jezdni ul. Miodowej	m ²	1458,00	1 458,00
20	D.05.03.05A.	Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 gr. 4 cm jezdni ul. Miodowej	m ²	1458,00	1 458,00
21	D.05.03.23.	Nawierzchnia z kostki betonowej z dowozem materiału : zjazdy:	m ²	102,00	102,00
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*		*
22	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp trawą humusowanie warstwa gr. 10 cm z obsianiem trawą	m ²	810,00	810,00
	D.07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG	*	*	*
23	D.07.02.01.	Oznakowanie pionowe - montaż znaków : Organizacja ruchu docelowa			
24		a) wykonanie i przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych oraz tabliczek b) ustawienie słupków stalowych do znaków śr. 60mm.	szt. szt.	1 1	1,00 1,00
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	*		*
25	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych na podsypce cem.- piask.gr. 5cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15: z dowozem materiału a) 15/22 cm - szare	m	380+133=513	513,00
26	D.08.05.02	Ścieki: ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betonowej koloru szarego na podsypce cem.- piask.gr. 5cm na ławie betonowej z betonu C12/15	m	185+133+180=498,00	498,00
Razem			*		*