

PRZEDMIAR				
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Graboszewo (dz. nr 190/2, 191/2, 191/1, 183/8) Etap I - odcinek od km 0+000,00 do km 0+180,78				
LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
			NAZWA	IŁOŚĆ
1	2	3	4	5
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,180
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE		
	02.00.01	ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE		
2	02.01.01	Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	261
03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
3	03.02.02	Regulacja pionowa obudów zaworów wodociągowych	szt.	3
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):				
04.00.00		PODBUDOWY		
4	04.01.01	Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod zjazdy	m2	83
5		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod odtworzenia nawierzchnię jezdni	m2	920
6	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego pod zjazdy emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2	m2	52
7		Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego pod nawierzchnię jezdni emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2	m2	825
8		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 pod zjazdy gr. 15 cm	m2	52
9		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 pod nawierzchnię jezdni gr. 15 cm	m2	886
10	04.04.02	Podbudowa zasadnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 pod zjazdy gr. 8 cm	m2	52
11		Podbudowa zasadnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 pod nawierzchnię jezdni gr. 8 cm	m2	825
05.00.00		NAWIERZCHNIE		
12	05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni - zjazdy z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm	m2	71
13		Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm	m2	795
14	05.02.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm szerokości 0,75 m	m2	340
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
15	06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą gr. 10 cm z zakupem, dowozem i ułożeniem urobku	m2	175
Razem (roboty wykończeniowe):				
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BRD		
16	07.02.01	Wykonanie tablic oznakowania pionowego z grupy S - średnie	szt	6
17		Wykonanie słupków prostych Ø 76,1 dla oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	szt	9
18	07.02.01	Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, U-3c/d	szt	2