

**PRZEDMIAR**  
**BRANŻA DROGOWA**  
**PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ nr 424008P**  
**ETAP I - km 0+000 do km 0+260**  
**ODCINEK OD DK92 DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO (dz. nr geod. 110/1 obręb geod. Staw), GMINA STRZĄLKOWO**  
**Z WYŁĄCZENIEM SKRZYŻOWANIA Z DK92**

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	
1	2	3	4	5	6
	<b>D.00.00.00</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	*	*	*
1	*	Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	*		<b>ryczałt</b>
2	*	Koszty zabezpieczenia robót	*		<b>ryczałt</b>
	<b>D.01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*
3	D.01.01.01.	Prace pomiarowe przy budowie drogi	km	0,26	0,26
4		- inwentaryzacja powykonawcza	komp	1	1,00
5	D.01.02.01	Wycinka drzew i krzewów wraz z transportem na odległość wg oferenta	m <sup>2</sup>	20	20,00
6		a) krzewy			
		b) drzewa z karczowaniem i wywiezieniem dłużyc	szt.	7	7,00
		o średnicy pnia 56-65 cm			
7	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu gr. 15 cm wraz z wywozem na odl. Km	m <sup>2</sup>	wg Tabeli nr 2 - 301	301,00
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic wraz z wywozem gruzu :			
8	D.03.02.01	Pionowa regulacja urządzeń podziemnych	szt.	5	5,00
9		Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	15	15,00
		Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	*	*	*
	<b>D.02.00.00.</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
10	D.02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach II - IV kat. wykopy z odwozem na odkład	m <sup>3</sup>	wg Tabeli nr 1 - 124,00	124,00
11	D.02.03.01	Wykonanie nasypów			
		a) dokop gruntu kat. I-II z przewozem i wbudowaniem w nasyp na odległość wg oferenta	m <sup>3</sup>	wg Tabeli nr 1 - 358,200	358,20
12		b) formowanie i zagęszczanie nasypów	m <sup>3</sup>	wg Tabeli nr 1 - 358,200	358,20
	<b>D.04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	*
13	D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. III - IV Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. II-III : a) poszerzenie drogi gminnej b) zjazd z destruktu bitumicznego c) zjazdy przez ścieżkę pieszo - rowerową d) ścieżka pieszo - rowerowa	m <sup>2</sup>	a) 593 b) 82,00 c) 15,00 d) 627,00	1 317,00
14	D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych: Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych a) istn. nawierzchnia b) w-wa wyrównawcza c) w-wa wiążąca d) w-wa podbudowy - mieszanka niezwiązana 0/31,5mm	m <sup>2</sup>	a) 1015 b) 755,00 c) 710,00 d) 541,60	3 021,60
15		skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych poszerzenie konstrukcji - w-wa podbudowy - mieszanka niezwiązana 0/31,5mm a) poszerzenie drogi gminnej b) zjazdy z destruktu bitumicznego	m <sup>2</sup>	a) 541 b) 82,00	623,00

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	
1	2	3	4	5	6
16		skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych			
17		a) istn. nawierzchnia b) w-wa wyrównawcza c) w-wa wiążąca	m <sup>2</sup>	a) 1015 b) 755,00 c) 710,00	2 480,00
18	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy - mieszanka niezwiązana 0/31,5 z dowozem materiału grubości 20 cm - poszerzenie drogi gminnej	m <sup>2</sup>	541	541,00
19	D.04.05.01.	Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 gr. 15 cm a) poszerzenie drogi gminnej b) zjazd z destruktu bitumicznego c) zjazdy przez ścieżkę pieszo - rowerową d) ścieżka pieszo - rowerowa	m <sup>2</sup>	a) 593,00 b) 82,00 c) 15,00 d) 627,00	1 317,00
	<b>D.05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*	*
20	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego z dowozem materiału - warstwa wyrównawcza - AC 16 W 50/70 średnio grubość 9 cm	m <sup>2</sup>	wg tabeli nr 3 - 755	755,00
21		-warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70 - grubość warstwy 7 cm poszerzenie konstrukcji jezdni drogi gminnej	m <sup>2</sup>	710	710,00
22	D.05.03.13	warstwa ściernalna - AC8S 50/70 - grubość warstwy 5 cm a) wzmocnienie istniejącej konstrukcji	m <sup>2</sup>	1465	1 465,00
23	D.05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni - grubość 7 cm	m <sup>2</sup>	260	260,00
24	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej z dowozem materiału :	m <sup>2</sup>	627	627,00
25		a) ścieżka pieszo - rowerowa do kostka kolor szary gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr.3 cm d) zjazdy przez ścieżkę pieszo - rowerową - kostka koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce cem - piask. gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	15	15,00
	<b>D.06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	*	*	*
26	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp trawą humusowanie warstwy gr. 10 cm z obsianiem trawą	m <sup>2</sup>	wg tabeli nr 4 -335	335,00
	<b>D.07.00.00.</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	*	*	*
27	D.07.01.01	Oznakowanie poziome Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m <sup>2</sup>	P-4 - 10m x 0,24=2,4 P-13 - 5	7,40
28	D.07.02.01.	Oznakowanie pionowe - montaż znaków :	szt.	9	9,00
29		a) wykonanie i przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych oraz tabliczek	szt.	9	9,00
30		a) przymocowanie istniejących znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych oraz tabliczek b) ustawienie słupków stalowych do znaków śr. 70mm.	szt.	9	9,00
	<b>D.08.00.00.</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	*	*	*
31	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych na podsypce cem.-piask. gr. 5cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15: z dowozem materiału a) 15/30 cm - szare	m	285	285,00
32	D.08.03.01.	Obrzeża betonowe - 30x8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 z dowozem materiału	m	280	280,00
		<b>INNE ROBOTY</b>	*	*	*
33	Bez Spec	Umocnienie zjazdu destruktem bitumicznym - gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	82	82,00
34	Bez Spec	Umocnienie poboczy pospółką gliniastą - gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	210	210,00