

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellonów w m. Strzałkowo

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,211		
2	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humus gr. 40 cm pod konstrukcję chodnika i zjazdów wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	180		
Razem (roboty przygotowawcze):						
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE				
02.00.01		ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE				
3	02.01.01	Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	360		
4	02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie gruntem pozyskanym z dokopu wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem pod elemnty drogowe	m3	50		
Razem (roboty ziemne):						
03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
5	03.02.01	Ułożenie rur PEHD SN8 Ø300 wraz z zasypaniem i obrukowaniem wylotu	mb	18		
6	03.02.02	Regulacja pionowa włązów kanalizacji sanitarnej	szt.	8		
7		Regulacja pionowa krater studzienek kanalizacyjnych deszczowych	szt.	5		
8		Regulacja wysokościowa zaworów sieci wodociągowej	szt.	8		
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):						
04.00.00		PODBUDOWY				
9	04.01.01	Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod chodnik	m2	330		
10		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod zjazdy	m2	125		
11		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod nawierzchnię jezdni	m2	1050		
12	04.04.02	Podbudowa zasadnicza, z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 pod nawierzchnię jezdni gr. 20 cm	m2	1050		
13		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 pod zjazdy i chodnik gr. 15 cm	m2	455		
14	04.05.01	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa pod nawierzchnię jezdni gr. 15 cm	m2	1050		
Razem (podbudowy):						
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
15	05.03.23	Wykonanie nawierzchni jezdni z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	1050		
16		Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	330		
17		Wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	125		
Razem (nawierzchnie):						
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
18	06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą gr. 10 cm z zakupem, dowozem i ułożeniem urobku	m2	570		
Razem (roboty wykończeniowe):						
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				

19		Ustawienie słupków prostych z rur stalowych dla znaków drogowych o średnicy $\phi = 50$	szt.	12		
20	07.02.01	Ustawienie pionowych znaków drogowych odbłaskowych na słupkach z rur stalowych z grupy "Średnie"	szt.	9		
21		Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, U-3c/d	szt.	2		
Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):						
08.00.00 ELEMENTY ULIC						
22	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm na ławie z betonu cementowego z oporem	mb	415		
23		Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm na ławie z betonu cementowego z oporem	mb	82		
24	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	mb	168		
25	08.05.01	Ściek przykrawężnikowy z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20 cm o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z ławą z betonu cementowego C12/15	mb	192		
Razem (elementy ulic):						
Razem:						
VAT 23%						
ŁĄCZNIE:						