

## KOSZTORYS ŚLEPY

Przebudowa drogi gminnej ul. Zielona w m. Strzałkowo - wykonanie  
kanalizacji deszczowej

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTK OWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7
<b>01.00.00</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,160		
<b>Razem (roboty przygotowawcze):</b>						
<b>02.00.00</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
<b>02.00.01</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE</b>				
2	02.01.01	Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe i odwodnienia wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	640		
3	02.03.01	Wykonanie nasypów - zasypanie elementów kanalizacji deszczowej	m3	324		
<b>Razem (roboty ziemne):</b>						
<b>03.00.00</b>		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
4	03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych betonowych Ø500 z osadnikiem, komorą dociążającą, żelbetowa płytą pokrywającą, żelbetowym pierścieniem odciążającym zwieńczoną nasadą wpustu deszczowego ulicznego w gotowym wykopie	kpl	5		
5		Wykonanie studni rewizyjnych Ø1000 - zgodnie z dokumentacją techniczną w gotowym wykopie	kpl	8		
6		Wykonanie przykanalików z rur PEHD SN8 lite Ø200 łączone na uszczelkę w gotowym wykopie wraz z podłączeniem do studni rewizyjnych	mb	11		
7		Wykonanie kolektorów z rur PEHD SN8 lite Ø400 łączone na uszczelkę w gotowym wykopie wraz z podłączeniem do studni rewizyjnych	mb	160		
8		Wykonanie warstwy podsypki, obsypki i zasypki rurociągów ręcznie	m3	220		
<b>Razem (odwodnienie korpusu drogowego):</b>						
					<b>Razem:</b>	
					<b>VAT 23%</b>	
					<b>ŁĄCZNIE:</b>	