

KOSZTORYS ŚLEPY

Przebudowa drogi gminnej ul. Zielona w m. Strzałkowo - roboty drogowe

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,160		
2	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową o łącznej gr. 40 cm z uporządkowaniem terenu	m3	31		
		rozbiórki z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy				
3		Wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną	mb	6		
Razem (roboty przygotowawcze):						
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE				
02.00.01		ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE				
4	02.01.01	Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe i odwodnienia wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	426		
Razem (roboty ziemne):						
03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
5	03.02.02	Regulacja pionowa włączów kanalizacji sanitarnej	szt.	6		
6		Regulacja wysokościowa zaworów sieci wodociągowej	szt.	9		
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):						
04.00.00		PODBUDOWY				
7	04.01.01	Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasybie pod zjazdy	m2	50		
8		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasybie pod nawierzchnię jezdni	m2	830		
9	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 pod nawierzchnię jezdni gr. 20 cm	m2	830		
10		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 pod zjazdy gr. 15 cm	m2	50		
11	04.05.01	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa pod nawierzchnię jezdni gr. 15 cm	m2	830		
Razem (podbudowy):						
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
12	05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	830		
13	05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	50		
Razem (nawierzchnie):						
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
14	06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą gr. 10 cm z zakupem, dowozem i ułożeniem urobku	m2	200		
Razem (roboty wykończeniowe):						
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
15	07.02.01	Ustawienie słupków prostych z rur stalowych dla znaków drogowych o średnicy fi = 50	szt.	8		
16		Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych z grupy "Małe"	szt.	8		
Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):						
08.00.00		ELEMENTY ULIC				
17	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm na ławie z betonu cementowego z oporem	mb	217		
18		Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm na ławie z betonu cementowego z oporem	mb	70		

19	08.05.01	Ściek przykrawężnikowy z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20 cm o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z ławą z betonu cementowego C12/15	mb	160		
Razem (elementy ulic):						
						Razem:
						VAT 23%
						ŁĄCZNIE: