

Kosztorys OFERTOWY

Na wykonanie Sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Zielona w Strzałkowie
Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej
Roboty inżynierskie i instalacyjne

Kody CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Lokalizacja obiektu 62-400 Strzałkowo
ul. Zielona

Zamawiający (inwestor): Gmina Strzałkowo
Adres: 62-420 Strzałkowo, Al. Prym. Wyszyńskiego 6

Wykonawca robót (oferent):
.....
.....

Wartość kosztorysowa: PLN
Podatek VAT (VAT) = 23%WK: PLN
Cena kosztorysowa robót: **PLN** (brutto)
Słownie: PLN

Wykonawca

Sporządził

.....
(imię i nazwisko)

Data:

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.1		SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ZIELONEJ	m	131,80		
1.1	1.1	ROBOTY ZIEMNE	m3	276,30		
1.1.1	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu.	km	0,13		
1.1.2	KNNR 1 0306-0200	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,40 m. Grunt kategorii III	szt.	2,00		
1.1.3	KNNR 1 0210-0300	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III-IV	m3	276,30		
1.1.4	KNNR 1 0205-0301	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 1km. Grunt kat. I-III - nadmiar	m3	39,80		
1.1.5	KNNR 1 0318-0300	Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-III - podsypka i obsypka rurociągu piaskiem średnioziarnistym z zakupem oraz transportem.	m3	39,80		
1.1.6	KNNR 1 0214-0200	Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW. Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub. 30 cm. Grunt kat. III-IV	m3	276,30		
1.2	1.2	ROBOTY INSTALACYJNE	m	131,80		
1.2.1	KNR-W 2-18 0408-0300	Kanale z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk	m	99,50		
1.2.2	KNR-W 2-18 0408-0200	Kanale z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk	m	32,30		
1.2.3	KNR-W 2-18 0422-0200	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - kolano	szt.	14,00		
1.2.4	KNR-W 2-18 0422-0200	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - trójnik	szt.	7,00		
1.2.5	KNR-W 2-18 0514-0100	Studnie rewizyjne o głębokości 3 m z kręgów betonowych wysokości 500 mm, średnicy 1000 mm, wykonywane metodą studniarską w gruntach kategorii I-II	szt.	3,00		
1.2.6	KNR-W 2-18 0514-0200	Dodatkowe nakłady za każde 0,5m głębokości ponad 3-5 m przy studniach rewizyjnych z kręgów betonowych wys. 500 mm, śred. 1000 mm, wykonywanych metodą studniarską, grunt kat. I-II	0.5 m	3,00		
1.3	1.3	NAWIERZCHNIE	m2	149,25		
1.3.1	KNNR 6 0801-0200	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm	m2	149,25		
1.3.2	KNNR 6 0113-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	149,25		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: