

PRZEDMIAR

**Przebudowa drogi gminnej ul. Zielona w m. Strzałkowo - wykonanie
kanalizacji deszczowej**

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
			NAZWA	ILOŚĆ
1	2	3	4	5
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,160
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE		
02.00.01		ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE		
2	02.01.01	Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe i odwodnienia wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	640
3	02.03.01	Wykonanie nasypów - zasypianie elementów kanalizacji deszczowej	m3	324
03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
4	03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych betonowych Ø500 z osadnikiem, komorą dociążającą, żelbetowa płytą pokrywającą, żelbetowym pierścieniem odciążającym zwieńczoną nasadą wpustu deszczowego ulicznego w gotowym wykopie	kpl	5
5		Wykonanie studni rewizyjnych Ø1000 - zgodnie z dokumentacją techniczną w gotowym wykopie	kpl	8
6		Wykonanie przykanalików z rur PEHD SN8 lite Ø200 łączone na uszczelkę w gotowym wykopie wraz z podłączeniem do studni rewizyjnych	mb	11
7		Wykonanie kolektorów z rur PEHD SN8 lite Ø400 łączone na uszczelkę w gotowym wykopie wraz z podłączeniem do studni rewizyjnych	mb	160
8		Wykonanie warstwy podsypki, obsypki i zasypki rurociągów ręcznie	m3	220