

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej ul. Zielona w m. Strzałkowo - roboty drogowe

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
			NAZWA	ILOŚĆ
1	2	3	4	5
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,160
2	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową o łącznej gr. 40 cm z uporządkowaniem terenu	m3	31
3		rozbiórki z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy		
		Wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną	mb	6
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE		
02.00.01		ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE		
4	02.01.01	Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe i odwodnienia wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	426
03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
5	03.02.02	Regulacja pionowa wążów kanalizacji sanitarnej	szt.	6
6		Regulacja wysokościowa zaworów sieci wodociągowej	szt.	9
04.00.00		PODBUDOWY		
7	04.01.01	Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod zjazdu	m2	50
8		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod nawierzchnię jezdni	m2	830
9	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 pod nawierzchnię jezdni gr. 20 cm	m2	830
10		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 pod zjazdu gr. 15 cm	m2	50
11	04.05.01	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa pod nawierzchnię jezdni gr. 15 cm	m2	830
05.00.00		NAWIERZCHNIE		
12	05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	830
13	05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	50
06.00.00		ROBOTY WYKONCZENIOWE		
14	06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą gr. 10 cm z zakupem, dowozem i ułożeniem urobku	m2	200
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
15	07.02.01	Ustawienie słupków prostych z rur stalowych dla znaków drogowych o średnicy $\varnothing = 50$	szt.	8
16		Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych z grupy "Małe"	szt.	8
08.00.00		ELEMENTY ULIC		
17	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm na ławie z betonu cementowego z oporem	mb	217
18		Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm na ławie z betonu cementowego z oporem	mb	70

19	08.05.01	Ściek przykrawężnikowy z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20 cm o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z ławą z betonu cementowego C12/15	mb	160