

Kosztorys OFERTOWY

Na wykonanie Sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Słoneczna w Strzałkowie
Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej
Roboty inżynierskie i instalacyjne

Kody CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Lokalizacja obiektu 62-400 Strzałkowo
ul. Słoneczna

Zamawiający (inwestor): Gmina Strzałkowo
Adres: 62-420 Strzałkowo, Al. Prym. Wyszyńskiego 6

Wykonawca robót (oferent):
.....
.....

Wartość kosztorysowa: PLN
Podatek VAT (VAT) = 23%WK: PLN
Cena kosztorysowa robót: **PLN** (brutto)
Słownie:

Wykonawca

Sporządził

.....
(imię i nazwisko)

Daty:

.....

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.1		SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SŁONECZNEJ	m	185,40		
1.1	1.1	ROBOTY ZIEMNE	m3	392,95		
1.1.1	KNNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu.	km	0,19		
1.1.2	KNNR 1 0305-0200	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - doły poszukiwawcze	m3	2,00		
1.1.3	KNNR 1 0202-0801	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III-IV	m3	62,85		
1.1.4	KNNR 1 0210-0301	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III-IV	m3	330,10		
1.1.5	KNNR 1 0608-0101	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa: piasku filtracyjnego	m3	25,14		
1.1.6	KNNR 1 0312-0100	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV. Wykopy o szerokości 1 m i głębokości do 3,0 m	m2	607,00		
1.1.7	KNNR 1 0605-0100	Igłofiltery o średnicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m	szt.	10,00		
1.1.8	KNNR 1 0603-0100	Analogia - Pompowanie odwadniające wg dziennika pompowań.	r-g	8,00		
1.1.9	KNNR 4 1206-0200	Przewierthy o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami o średnicy nominalnej 219 mm w gruntach kategorii III-IV - dł. 6m, 8m, 3x5,5m, 3x5m	m	45,50		
1.1.10	KNNR 1 0318-0400	Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii IV z zakupem piasku	m3	37,71		
1.1.11	KNNR 1 0214-0500	Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijkami warstwy luźnej grubości 25 cm. Grunt kat. III-IV	m3	421,35		
1.2	1.2	ROBOTY INSTALACYJNE	m	185,20		
1.2.1	KNNR 4 1308-0200	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk	m	185,20		
1.2.2	KNNR 4 1413-0100	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m, w gotowym wykopie	szt.	6,00		
1.2.3	KNNR 4 1413-0200	Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m, w gotowym wykopie	0.5 m	- 9,00		
1.2.4	KNNR 4 1610-0100	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej do 150 mm	próba	7,00		
1.3	1.3	NAWIERZCHNIE	m2	125,00		
1.3.1	KNNR 6 0801-0200	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm	m2	125,00		
1.3.2	KNNR 6 0113-0100	Analogia - Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	125,00		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: