

## PRZEDMIAR nr 2

PRZEBUDOWA UL. JANUSZA KORCZAKA W M. STRZAŁKOWO km 0+070 do km 0+140  
(dz. nr ewid. 1340/2)

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
			NAZWA	ILOŚĆ
1	2	3	4	5,0
1	00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
2	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,070
	03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
3	03.02.02	Wykonanie regulacji wysokościowych obudów studni i zaworów		
4		włazów kanalizacji sanitarnej, deszczowej	szt	2
	05.00.00	NAWIERZCHNIE		
5	05.03.23	Wykonanie nawierzchni jezdni z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (kostkę przekazuje Inwestor)	m2	390
6		Wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	65
7		Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	100
8		Wykonanie nawierzchni opaski utwardzonej z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (kostkę przekazuje Inwestor)	m2	90
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
9	06.01.01	Wykonanie opaski oraz umocnienia skarp o nachyleniu 1:1,5 humusem gr. 10 cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m2	33