

PRZEDMIAR ROBÓT NR 2

PRZEBUDOWA UL. JANUSZA KORCZAKA W M. STRZAŁKOWO / dz. nr ewid. 1340/2

| LP | NUMER SST | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH | JEDNOSTKA | |
|----|-----------|--|-----------|-------|
| | | | NAZWA | ILOŚĆ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5,0 |
| 1 | 00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE | | |
| | 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | |
| 2 | 01.01.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0,070 |
| | 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | | |
| 3 | 02.00.01 | ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE | | |
| 4 | 02.01.01 | Wykonanie wykopów pod projektowane elementy odwodnienia wraz z osuszeniem wykopu, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy | m3 | 58 |
| 5 | 02.03.01 | Wykonanie nasypów po ułożeniu elementów odwodnienia wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem | m3 | 40 |
| | 03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | | |
| 6 | 03.02.01 | Wykonanie studzienek jezdniowych betonowych Ø500 w gotowym wykopie z osadnikiem 0,7m wraz z podłączeniem do istniejącej sieci (studnie przekazuje inwestor) | kpl | 7 |
| 7 | | Wykonanie przykanalików PEHD - SN 8kN/m2 Ø200 w gotowym wykopie wraz z podłączeniem do istniejącej sieci | mb | 17 |
| 8 | | Wykonanie podsypki piaskowej pod elementy odwodnienia gr. 15 cm | m2 | 33 |
| 9 | | Wykonanie obsypki piaskowej elementów odwodnienia gr. 20 cm | m2 | 33 |
| 10 | | Wykonanie zasypki piaskowej elementów odwodnienia gr. 30 cm | m2 | 33 |
| 11 | | Umocnienie pionowych ścian wykopów o głębokości do 2,0m | m2 | 135 |
| 12 | | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm- długość próbnego odcinka rurociągu 50 m | 1 próba | 1 |
| 13 | 03.02.02 | Wykonanie regulacji wysokościowych obudów studni i zaworów | | |
| 14 | | włazów kanalizacji sanitarnej, deszczowej | szt | 2 |
| | 05.00.00 | NAWIERZCHNIE | | |
| 15 | 05.03.23 | Wykonanie nawierzchni jezdni z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (kostkę przekazuje Inwestor) | m2 | 390 |
| 16 | | Wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m2 | 65 |
| 17 | | Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m2 | 100 |
| 18 | | Wykonanie nawierzchni opaski utwardzonej z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (kostkę przekazuje Inwestor) | m2 | 90 |
| | 06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE | | |
| 19 | 06.01.01 | Wykonanie opaski oraz umocnienia skarp o nachyleniu 1:1,5 humusem gr. 10 cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem | m2 | 33 |
| | 08.00.00 | ELEMENTY ULIC | | |
| 20 | 08.01.01 | Wykonanie krawężników najazdowych 15x22x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm | mb | 152 |
| 21 | | Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm | mb | 68 |
| 22 | | Wykonanie ławy z betonu cementowego C12/15 z oporem pod ułożenie krawężników | m3 | 22 |
| 23 | 08.03.01 | Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (obrzeża przekazuje Inwestor) | mb | 53 |
| 24 | | Wykonanie ławy z betonu C12/15 pod obrzeża | m3 | 3 |
| 25 | 08.05.01 | Wykonanie ścieku z brukowej kostki betonowej koloru szarego 8x10x20cm układanej w dwóch rzędach na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm | m2 | 15 |
| 26 | | Wykonanie ławy z betonu C12/15 pod ściek | m3 | 6 |