

KOSZTORYS INWESTORSKI SKR-01-001

Budowa: Budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno - sportowym polegająca na rozbudowie nadbudowie adaptacji istniejącego budynku.
Rodzaj robót: Sanitarne
Lokalizacja: Skarboszewo gm. Strzałkowo dz. nr 84/2
Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS INWESTORSKI SKR-01-001

Budowa: Budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno - sportowym polegająca na rozbudowie nadbudowie adaptacji istniejącego budynku.
 Rodzaj robót: Sanitarne
 Lokalizacja: Skarboszewo gm. Strzałkowo dz. nr 84/2
 Zamawiający:

poziom cen robót.....
 poziom cen robocizny.....
 stawka robocizny kalkulacyjnej.....
 poziom cen materiałów.....
 poziom cen sprzętu.....
 narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
 zysk od R+S+Ko.....
 dopłata / opust od całości..... %
 podatek VAT..... %

KOSZTORYS SKR-01-001

Strona 1

27-10-2015

SYKAL-002046

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K. OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM
1	Wentylacja
2	Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna
3	Instalacja centralnego ogrzewania
3.1	Instalacja ogrzewania grzejnikowego
3.2	Instalacja ogrzewania podłogowego
4	Kotłownia
OGÓLEM	
OGÓLEM NETTO						
Podatek VAT						
OGÓLEM Z PODATKIEM VAT					

KOSZTORYS INWESTORSKI SKR-01-001

Budowa: Budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno - sportowym polegająca na rozbudowie nadbudowie adaptacji istniejącego budynku.
 Rodzaj robót: Sanitarne
 Lokalizacja: Skarboszewo gm. Strzałkowo dz. nr 84/2
 Zamawiający:

KOSZTORYS SKR-01-001

Strona 1

27-10-2015

SYKAL-002046

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Wentylacja				
1	10	WKNR W217-01-14-01-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1, do 55% udziału kształtek i do ø 100	m ²	1,832
1	20	WKNR W217-01-14-02-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1, do 55% udziału kształtek i do ø 200	m ²	24,539
1	30	WKNR W217-01-14-03-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1, do 55% udziału kształtek do ø 315	m ²	63,293
1	40	WKNR W217-01-03-06-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 65% udziału kształtek i obwodzie do 4400	m ²	105,587
1	50	WKNR W217-01-54-03-00 Analogia - Tłumik akustyczny	szt	3,000
1	60	KNR 217-01-39-04-01 Analogia - Anemostat kwadratowy kasetonowy wraz z skrzynką rozprężną	szt	10,000
1	70	KNR 217-01-31-01-00 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 80	szt	2,000
1	80	KNR 217-01-31-01-02 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 100	szt	2,000
1	90	KNR 217-01-31-02-01 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 125	szt	1,000
1	100	KNR 217-01-31-02-03 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 160	szt	3,000
1	110	KNR 217-01-31-02-05 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 200	szt	3,000
1	120	KNR 217-01-40-01-00 Anemostat stalowy CZ kołowy typ D ø 80	szt	2,000
1	130	KNR 217-01-40-01-00 Anemostat stalowy CZ kołowy typ D ø 100	szt	2,000
1	140	KNR 217-01-40-01-00 Anemostat stalowy CZ kołowy typ D ø 125	szt	1,000
1	150	KNR 217-01-40-01-00 Anemostat stalowy CZ kołowy typ D ø 160	szt	3,000
1	160	KNR 217-01-40-02-00 Anemostat stalowy CZ kołowy typ D ø 200	szt	3,000
1	170	KNR 217-02-08-01-00 Wentylator dachowy ø 200 mm dla okapu	szt	1,000
1	180	KNR 217-02-04-01-00 Analogia - wentylator fi 100 z czujnikiem wilgotności i timerem	szt	4,000
1	190	KNR 217-02-04-02-00 Analogia - wentylator fi 200 z czujnikiem wilgotności i timerem	szt	3,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	200	KNR 217-02-04-04-00 Analogia - wentylator fi 300 z czujnikiem wilgotności i timerem	szt	2,000
1	210	KNR 217-01-43-02-11 Czerpnia dachowa prostokątna	szt	1,000
1	220	000-00-00-00-00 Wycena własna - Montaż centrali nawiewnej z automatyką	szt	1,000
1	230	000-00-00-00-00 Wycena własna - Montaż centrali nawiewno wywiewnej z automatyką	szt	1,000
1	240	000-00-00-00-00 Wycena własna - kominek wywiewny	szt	9,000
<hr/>						
2	Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna					
2	240	WKNR W215-02-03-01-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynku ø 50	metr	39,200
2	250	WKNR W215-02-03-03-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynku ø 110	metr	28,000
2	260	WKNR W215-01-06-01-00 Analogia - rura wielowarstwowa 17x2,75	metr	132,000
2	270	WKNR W215-01-06-02-00 Analogia - rura wielowarstwowa 21x3,45	metr	11,400
2	280	WKNR W215-01-06-03-00 Analogia - rura wielowarstwowa 26x4,0	metr	24,300
2	290	WKNR W215-01-06-04-00 Analogia - rura wielowarstwowa 32x4,0	metr	46,100
2	300	WKNR W215-01-06-05-00 Analogia - rura wielowarstwowa 40x4,0	metr	10,400
2	310	WKNR W215-01-28-02-00 Płukanie instalacji wodociągowej w bud niemieszkalnych	metr	224,600
2	320	WKNR W215-01-27-03-01 Próba szczeln instalacji wodociągowej z rur z PP w budynkach niemieszkalnych ø 63	metr	224,000
2	330	WKNR W215-01-37-02-00 Montaż baterii umywalkowej stojącej	szt	8,000
2	340	WKNR W215-01-37-02-01 Montaż baterii zlewozmywakowej stojącej	szt	6,000
2	350	WKNR W215-01-43-01-02 Urządzenie do podgrzewania wody V=150 dm3	kmpl	1,000
2	360	WKNR W215-02-13-05-00 Rura wywiewna z PVC na uszczelkę ø 110	szt	2,000
2	370	WKNR W215-02-22-02-00 Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę ø 110	szt	2,000
2	380	WKNR W215-02-29-04-02 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na ścianie	szt	6,000
2	390	WKNR W215-02-16-01-01 Wpust podłogowy	szt	3,000
2	400	WKNR W215-02-30-02-01 Umywalka pojedyncza z syfonem z tworzywa sztucznego	kmpl	8,000
2	410	WKNR W215-02-33-03-00 Ustęp porcelanowy typu KOMPAKT - w tym jeden dla niepełnosprawnych	kmpl	5,000
2	420	WKNR W215-02-34-01-00 Pisuar porcelanowy pojedynczy z płuczką	kmpl	1,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	430	WKNR W215-01-05-03-00 Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych ø 25	metr	35,000
2	440	WKNR W215-01-42-01-00 Szafka hydrantowa naścienna	szt	1,000
2	450	WKNR W215-01-38-02-00 Zawór hydrantowy montowany na ścianie M519 ø 50	szt	1,000
<hr/>						
3	Instalacja centralnego ogrzewania					
<hr/>						
3.1	Instalacja ogrzewania grzejnikowego					
<hr/>						
3.1	430	WKNR W215-01-06-01-00 Analogia - rura wielowarstwowa 17x2,75 w otulinie	metr	170,000
3.1	440	WKNR W215-01-06-02-00 Analogia - rura wielowarstwowa 21x3,45 w otulinie	metr	21,000
3.1	450	WKNR W215-01-06-03-00 Analogia - rura wielowarstwowa 26x4,0 w otulinie	metr	60,000
3.1	460	WKNR W215-01-06-04-00 Analogia - rura wielowarstwowa 32x4,0 w otulinie	metr	41,000
3.1	470	WKNR W215-01-06-05-00 Analogia - rura wielowarstwowa 40x4,0 w otulinie	metr	32,000
3.1	480	WKNR W215-04-18-01-10 Analogia - 11KV/500 l=400	szt	1,000
3.1	490	WKNR W215-04-18-03-00 Analogia - 11KV/600 l=400	szt	3,000
3.1	500	WKNR W215-04-18-03-01 Analogia - 11KV/600 l=520	szt	1,000
3.1	510	WKNR W215-04-18-03-01 Analogia - 11KV/600 l=600	szt	2,000
3.1	520	WKNR W215-04-18-03-02 Analogia - 11kV/600 l=720	szt	1,000
3.1	530	WKNR W215-04-18-07-01 Analogia - 21KV/600 l=600	szt	2,000
3.1	540	WKNR W215-04-18-07-05 Analogia - 21KV/600 l=1400	szt	2,000
3.1	550	WKNR W215-04-18-07-01 Analogia - 22KV/600 l=600	szt	2,000
3.1	560	WKNR W215-04-18-11-11 Analogia - 33KV/900 l=520	szt	1,000
3.1	570	KNR 215-04-15-06-30 Montaż głowicy termostatycznej RTD-3100	szt	15,000
<hr/>						
3.2	Instalacja ogrzewania podłogowego					
<hr/>						
3.2	580	000-00-00-00-00 Wycena własna - rura OG 16x2,0	metr	900,000
3.2	590	000-00-00-00-00 Wycena własna - izolacja rolowana	m ²	175,000
3.2	600	000-00-00-00-00 Wycena własna - Klipsy mocujące	szt	1719,000
3.2	610	000-00-00-00-00 Wycena własna - profil dylatacyjny	metr	45,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.2	620	000-00-00-00-00 Wycena własna - taśma brzegowa	metr	83,000
3.2	630	000-00-00-00-00 Wycena własna - szafka wraz z rozdzielaczem	kompl	1,000
3.2	640	000-00-00-00-00 Wycena własna - siłowniki elektrotermiczne	szt	10,000
3.2	650	000-00-00-00-00 Wycena własna - sterowanie układem ogrzewania podłogowego	kompl	1,000

4 Kotłownia

4	660	KNR 215-05-03-02-40 Analogia - montaż kotła olejowego kondensacyjnego wg. projektu z wymaganym osprzętem	szt	1,000
4	670	000-00-00-00-00 Wycena własna - montaż pompy obiegowej	szt	4,000
4	680	000-00-00-00-00 Wycena własna - montaż zaworu trójdrogowego	szt	2,000
4	690	WKNR W215-05-09-01-26 Naczynie wzbiorcze REFLEX 080-N	szt	1,000
4	700	WKNR W215-05-17-02-00 Uruchomienie kotłowni - 2 osoby obsługi	kompl	1,000
4	710	WKNR W215-05-14-03-01 Rurociąg stalowy B/S w kotłowni, węzłe CO na ścianach murowanych ø 48,3x3,2	metr	10,000
4	720	WKNR W215-05-14-01-13 Rurociąg stalowy B/S w kotłowni, węzłe CO na ścianach betonowych ø 26,9x2,6	metr	20,000
4	730	WKNR W215-05-14-02-13 Rurociąg stalowy B/S w kotłowni, węzłe CO na ścianach betonowych ø 38x3,2	metr	6,000
4	740	000-00-00-00-00 Wycena własna - rozdzielacz	szt	1,000
4	750	WKNR W215-04-11-04-40 Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 32	szt	4,000
4	760	WKNR W215-04-11-02-40 Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 20	szt	11,000
4	770	WKNR W215-05-24-01-00 Zawór bezpieczeństwa 1/2"	szt	1,000
4	780	000-00-00-00-00 Wycena własna - montaż układu olejowego wraz ze zbiornikami dwupłaszczowymi	kompl	1,000

OGÓLEM KOSZTORYS SKR-01-001