

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W M. SKARBOSZEWO DZ. NR 175/1 (ETAP I) od km 0+000,00 do km 0+974,00

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
1	00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,974		
3	01.02.01	Wycinka krzaków i samosiejek wraz z karczowaniem pni z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	szt.	7,0		
4	01.02.04	Cięcie nawierzchni jezdni piłą mechaniczną	mb	1900		
5		Rozbiórka tablic oznakowania pionowego wraz z demontażem i uporządkowaniem terenu robót wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	szt.	6		
6		Rozbiórka słupków stalowych dla oznakowania pionowego wraz z fundamentem betonowym z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem słupków na odkład Wykonawcy	szt.	7		
7		Rozbiórka bariery rurowej U-12b z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	mb	6		
8		Rozbiórka obrzeża betonowego 8x30cm z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem obrzeża na odkład Wykonawcy	m3	2		
9		Rozbiórka betonowej kostki koloru szarego z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (peron , 5m2)	m3	2		
Razem (roboty przygotowawcze):						
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE				
10	02.00.01	ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE				
11	02.01.01	Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy z osuszeniem wykopu	m3	1228		
Razem (roboty ziemne):						
04.00.00		PODBUDOWY				
12	04.01.01	Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni (dobudowa)	m2	2375		
13		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych peronu	m2	47		
14		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów asfaltowych	m2	307		
15	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa z łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod jezdnię w ilości 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej(dobudowa)	m2	1505		
16		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) pod zjazdy asfaltowe w ilości 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	273		
17		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod zjazdy asfaltowe	m2	307		
18		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wiążąca AC 11 W 50/70) w ilości 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	4123		
19		Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni (po frezowaniu, połączenie z istniejącą nawierzchnią na skrzyżowaniu) emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	9		
20	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm pod jezdnię(dobudowa)	m2	1505		
21		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 8 cm pod zjazdy asfaltowe	m2	273		
22		Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15 cm pod zjazdy asfaltowe	m2	307		
23	04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa gr. 15 cm pod jezdnię (dobudowa)	m2	2375		
24		Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa gr. 10 cm pod peron	m2	47		
Razem (podbudowy):						
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
25	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. 4 cm pod jezdnię	m2	4123		
26		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 4 cm pod jezdnię	m2	4004		
27		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 4 cm pod jezdnię (połączenie z istniejącą nawierzchnią na skrzyżowaniu)	m2	9		
28		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 4 cm pod zjazdy asfaltowe	m2	254		

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
29	05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu w celu połączenia z istniejącą nawierzchnią gr. 4 cm wraz załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m2	9		
30	05.03.23	Wykonanie nawierzchni peronu z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	47		
Razem (nawierzchnie):						
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
31	06.01.01	Wykonanie opaski humusu obsianego mieszanką traw gr. 10 cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m2	4777		
32	06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanek optymalnej gliniasto - żwirowej gr. 10 cm na szerokość 0,75m wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem i wyprofilowaniem	m2	1431		
Razem (roboty wykończeniowe):						
07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BRD						
33	07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkobarwnymi zastosowaniem farb wodnorozcieńczalnych	m2	5		
34		Wykonanie oznakowania pionowego z grupy M - małe	szt	3		
35	07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego z grupy S - średnie	szt	3		
36		Wykonanie słupków stalowych prostych dla oznakowania pionowego ø2,5"	szt	7		
37	07.05.01	Wykonanie bariery rurowej U - 12b wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	mb	6		
Razem (oznakowanie dróg i elementy BRD):						
08.00.00 ELEMENTY ULIC						
38	08.01.01	Wykonanie krawężników betonowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	30		
39		Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie krawężników	m3	3		
40	08.03.01	Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4	mb	35		
41		Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie obrzeży	m3	2		
42	08.05.01	Ściek przykrawężnikowy z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20 cm o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	30		
43		Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 pod ściek	m3	3		
Razem (elementy ulic):						
Razem:						
VAT 23%:						
ŁĄCZNIE:						