

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Budowa trybun na stadionie w Strzałkowie-Trybuny,boksy dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej, zagospodarowanie terenu

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt : Budowa trybun na stadionie w Strzałkowie-Trybuny,boksy dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej, zagospodarowanie terenu

Adres : Strzałkowo, dz.nr ewid. 248; 247/1

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Budowa trybun na stadionie w Strzałkowie - Trybuny,boksy dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej; - część budowlana

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Inwestor : Gmina Strzałkowo

Adres : Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62 - 420 Strzałkowo

Budowa trybun na stadionie w Strzałkowie - Trybuny, boksy dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej; - część budowlana
Budowa : Budowa trybun na stadionie w Strzałkowie-Trybuny, boksy dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej, zagospodarowanie terenu
Obiekt : Budowa trybun na stadionie w Strzałkowie-Trybuny, boksy dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej, zagospodarowanie terenu
Adres : Strzałkowo, dz.nr ewid. 248; 247/1

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 23.04.2019

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		Trybuny, boksy dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej,
1.1		Trybuny zadaszone / nr 1a - projekt zagosp. /
1.2		Trybuny niezadaszone / nr 1b - projekt zagosp. /
1.3		Zadaszone ławki rezerwowych - kompletne zadaszone stanowiska wraz z montażem; / nr 5 -projekt zagosp. /
1.4		Zadaszone stanowisko opieki medycznej - kompletne zadaszone stanowiska wraz z montażem;

--- Koniec wydruku ---

Budowa trybun na stadionie w Strzałkowie - Trybuny,boksy dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej; - część budowlana

Budowa : Budowa trybun na stadionie w Strzałkowie-Trybuny,boksy dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej, zagospodarowanie terenu

Obiekt : Budowa trybun na stadionie w Strzałkowie-Trybuny,boksy dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej, zagospodarowanie terenu

Adres : Strzałkowo, dz.nr ewid. 248; 247/1

Data: 23.04.2019

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Trybuny, boksy dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej,		
1.1	Trybuny zadaszone / nr 1a - projekt zagosp. /		
1	KNR 201-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne ręczne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m: grunt kat. III uwaga doły pod stopy fundamentowe zadaszenia trybun stopy 85x40: $(0.85 * 0.4 * 1.0 * 6) * 2 =$ stopy 41x40: $(0.41 * 0.4 * 1.0 * 5) * 2 =$ Razem =	5,720 4,080 1,640 5,720	m3 m3
2	KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów sypkich: piasku uwaga podkład pod słupki ogrodzenia metalowego systemowego stopy 85x40: $(0.85 * 0.4 * 0.1 * 6) * 2 =$ stopy 41x40: $(0.41 * 0.4 * 0.1 * 5) * 2 =$ Razem =	0,408 0,164 0,572	m3 m3
3	KNR 202-0204-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne z betonu zwykłego C 20/25 (B-25), o objętości: do 0,5 m3; analogia uwaga w nakładach uwzględnić - zatarcie,wygładzenie powierzchni stóp ponad powierzchnią terenu, stopy 85x40: $(0.85 * 0.4 * 1.0 * 6) * 2 =$ stopy 41x40: $(0.41 * 0.4 * 1.0 * 5) * 2 =$ Razem =	4,080 1,640 5,720	m3 m3
4	KNR 202-0290-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy 10 mm stal zbrojeniowa wg zestawienia: $(0.224 * 1.1) * 2 =$ Razem =	0,493 0,493	t t
5	Analiza ind. Trybuna zadaszona z montażem i dostawą trybuna zadaszona: $1 + 1 =$ Razem =	2,000 2,000	kpl kpl
6	KNR 205-0102-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.BI do 6/92] Hale stalowe typu lekkiego /analogia/ - montaż: - konstrukcji zadaszenia; uwaga w nakładach M uwzględnić stal /na dwie trybuny/; stal wg zestawienia: $(1.143 * 1.1) * 2 =$ Razem =	2,515 2,515	t t
7	Analiza ind. Trybuna zadaszona - pokrycie z płyt poliwęglanowych /na dwie trybuny/; trybuna zadaszona - powierzchnia dachu: $(3.3 * 10.75) * 2 =$ trybuna zadaszona - powierzchnia elewacja: $(3.3 * 10.75) * 2 =$ Razem =	70,950 70,950 141,900	m2 m2
1.2	Trybuny niezadaszone / nr 1b - projekt zagosp. /		
8	Analiza ind. Trybuna niezadaszona z montażem i dostawą trybuna zadaszona: $1 + 1 =$ Razem =	2,000 2,000	kpl kpl
1.3	Zadaszone ławki rezerwowych - kompletne zadaszone stanowiska wraz z montażem; / nr 5 -projekt zagosp. /		

Budowa trybun na stadionie w Strzałkowie - Trybuny, boksy dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej; - część budowlana

1. Trybuny, boksy dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej,
1.3. Zadaszone ławki rezerwowych - kompletne zadaszone stanowiska wraz z montażem;
/ nr 5 -projekt zagosp./

Data: 23.04.2019

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
9	<p>Analiza ind.</p> <p>Ławka rezerwowych-zadaszone stanowiska - o wymiarach s=1,18; l= 7,0m; h=2,5m - zgodna z opisem w projekcie- kompletny wyrób fabryczny - wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych; Ustawione na prefabrykowanych fundamentach; zadaszone stanowiska:</p> <p style="text-align: right;">2 = 2,000</p> <p style="text-align: right;">Razem = 2,000</p>	2,000	kpl
1.4 Zadaszone stanowisko opieki medycznej - kompletne zadaszone stanowiska wraz z montażem;			
10	<p>Analiza ind.</p> <p>Ławka opieki medycznej-zadaszone stanowisko - zgodnie z ustaleniami z Inwestorem na etapie realizacji kompletny wyrób fabryczny - wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych; Ustawione na prefabrykowanych fundamentach; zadaszone stanowiska:</p> <p style="text-align: right;">1 = 1,000</p> <p style="text-align: right;">Razem = 1,000</p>	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---