REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu

Poznań, 04-09-2019 r,

WOO-II.420.79.2018.DZ.11

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Strzałkowo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej w miejscowości Skarboszewo, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, na działkach o numerach ewidencyjnych: 146 i 175/1, obręb Skarboszewo, gm. Strzałkowo.

II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
   1. Prace wykonawcze związane z realizację przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6.00 do godziny 22.00.
   2. Bazę magazynową odpadów zlokalizować poza obszarami leśnymi oraz z dala od cieków i rowów, a teren pod nią utwardzić.
   3. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych wyposażyć w szczelne, nieprzepuszczalne podłoże i zadaszenie oraz zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich; substancje niebezpieczne przechowywać w szczelnych i oznakowanych pojemnikach.
   4. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego zorganizować na terenie utwardzonym.
   5. Plac budowy wyposażyć w sorbenty.
   6. Serwis maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych wykonywać poza terenem realizacji inwestycji.
   7. Wody opadowe odprowadzać powierzchniowo na przyległy teren oraz do istniejących rowów przydrożnych i sieci kanalizacji deszczowej.
   8. Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić od początku września do końca lutego, tj. poza okresem lęgowym ptaków.
   9. Dopuszcza się odstępstwo od pkt 8 w przypadku udokumentowania przez nadzór przyrodniczy braku miejsc lęgowych ptaków lub uzyskania stosownego odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych zwierząt.
   10. Przeprowadzić nasadzenia rekompensacyjne w liczbie co najmniej równej liczbie drzew przeznaczonych do wycinki; w przypadku usuwania drzew o obwodach powyżej 100 cm zwiększyć stosunek liczby drzew nasadzonych do liczby drzew wyciętych do 2:1 a o obwodach powyżej 200 cm do 3:1.

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, tel. 61 639 64 00, faks 61 639 64 47,
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, poznan.rdos.gov.pl

11. Zachowane drzewa znajdujące się w strefie robót zabezpieczyć przed mechanicznymi uszkodzeniami, a odsłonięte systemy korzeniowe zabezpieczyć przed przesuszeniem i przemarznięciem.
12. Miejsca składowania materiałów budowlanych oraz postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu korony drzew.

III. Integralną częścią decyzji jest załącznik stanowiący charakterystykę przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

Wnioskiem z 26 marca 2019 r. (data wpływu 28 marca 2019 r.) Gmina Strzałkowo zwróciła się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej *Regionalnego Dyrektora*, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Skarboszewo, gmina Strzałkowo, powiat słupecki".

Do wniosku załączono m.in.: kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej *k.i.p.*; poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie zapisaną także w formie elektronicznej.

Planowane przedsięwzięcie, na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), dalej *k.p.a. Regionalny Dyrektor* zbadał swoją właściwość miejscową i rzeczową w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, tj. Gmina Strzałkowo, a przedsięwzięcie położone jest na terenie województwa wielkopolskiego. W związku z tym, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I oraz art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), dalej *ustawy ooś Regionalny Dyrektor* uznał się za organ właściwy w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Uwzględniając art. 74 ust. 3a *ustawy ooś*, w oparciu o materiały stanowiące załączniki do przedmiotowego wniosku *Regionalny Dyrektor* uznał, iż stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia są: wnioskodawca i podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości przylegających bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie.

Na podstawie art. 61 § 4 *k.p.a.*, zawiadomieniem z 16 kwietnia 2019 r. znak: WOO-II.420.79.2019.DZ.1 *Regionalny Dyrektor* zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, a także o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Wobec faktu, że liczba stron postępowania przekracza 20, organ zawiadamiał strony postępowania o swoich czynnościach zgodnie z art. 74 ust. 3 *ustawy ooś*, w trybie art. 49

k.p.a. Wszystkie zawiadomienia były zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. O powyższym sposobie zawiadamiania *Regionalny Dyrektor* poinformował strony postępowania we wszczęciu, które zostało wywieszone na tablicy informacyjnej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy Strzałkowo.

Na podstawie art. 50 § 1 *k.p.a.*, pismem z 16 kwietnia 2019 r. znak: WOO-II.420.79.2019.DZ.3 *Regionalny Dyrektor* wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia *k.i.p.* Uzupełnienie wpłynęło do siedziby organu 8 maja 2019 r. Natomiast 28 maja 2019 r. wnioskodawca przedłożył dodatkowe wyjaśnienia w sprawie, czyniąc zadość wezwaniu.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 68 i art. 78 ust. 1 pkt 2 *ustawy ooś*, pismem z 19 czerwca 2019 r. znak: WOO-II.420.79.2019.DZ.5 *Regionalny Dyrektor* zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, także co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z 3 lipca 2019 r. znak: ON.NS.4510.108.24.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy wyraził opinię, w której stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 oraz art. 68 *ustawy ooś*, w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), pismem z 19 czerwca 2019 r. znak: WOO-II.420.79.2019.DZ.6 *Regionalny Dyrektor* zwrócił się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, dokonanie uzgodnienia wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z 8 lipca 2019 r. znak: PO.ZZŚ.3.436.164.2019.EJ Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wyraził opinię, w której stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i w której sformułował warunki i wymagania konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wskazane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu warunki zostały przeanalizowane i wzięte pod uwagę przy wydawaniu niniejszej decyzji.

Zawiadomieniem z 26 czerwca 2019 r. znak: WOO-II.420.79.2019.DZ.7 *Regionalny Dyrektor* poinformował strony o wystąpieniu o opinię do właściwego w sprawie organu inspekcji sanitarnej oraz do organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz na postawie opinii organów współdziałających i informacji o przedsięwzięciu zebranych w toku postępowania wyjaśniającego, uwzględniając kryteria określone w art. 63 *ustawy ooś*, postanowieniem z 23 lipca 2019 r. znak: WOO-II.420.79.2018.DZ.8 *Regionalny Dyrektor* stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b *ustawy ooś*.

Na podstawie art. 10 § 1 *k.p.a.*, pismem z 23 lipca 2019 r. znak: WOO-II.420.79.2018.DZ.10 *Regionalny Dyrektor* zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych

żądań przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski stron postępowania.

W myśl art. 84 ust. 1 *ustawy ooś*, w niniejszej decyzji stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 *ustawy ooś* decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej m.in. dla drogi publicznej. Przedmiotem niniejszego postępowania jest budowa drogi gminnej, a zatem decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest dla drogi publicznej. Oznacza to, że *Regionalny Dyrektor* nie bada zgodności lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Odnosząc się do art. 63 ust. 2a *ustawy ooś*, po zapoznaniu się z zakresem i charakterystyką przedsięwzięcia oraz istniejącymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami stwierdzono, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga określenia warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b *ustawy ooś*.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 *ustawy ooś, Regionalny Dyrektor* zbadał m.in.: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem skali przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu, powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych; zakres robót związanych z realizacją przedsięwzięcia; wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi; przewidywane ilości i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko; wielkość emisji i uciążliwości wynikających z realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi; usytuowanie przedsięwzięcia w odniesieniu do obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit a *ustawy ooś* ustalono, że planowane przedsięwzięcie położone jest w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim w gminie Strzałkowo i polega na przebudowie drogi dojazdowej w m. Skarboszewo. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 146 i 175/1, obręb Skarboszewo.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy istniejącej drogi na odcinku o długości 2100 m i obejmuje przede wszystkim: wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 4 m do 6 m, wykonane poboczy o szerokości 0,75 m po obu stronach jezdni, wykonanie chodnika o długości 530 m i szerokości 2 m oraz wykonanie dwóch miejsc zatrzymywania się autobusów. Zgodnie z treścią *k.i.p.*, tereny objęte wnioskiem zlokalizowane są w południowo – wschodniej części Gminy Strzałkowo, w rejonie zabudowy mieszkaniowej. Przebudowywana droga służy jako dojazd do terenów rolniczych. Pas drogowy obecnie posiada nawierzchnię bitumiczną posiadającą liczne spękania. Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo na przyległy teren oraz do istniejących rowów przydrożnych i sieci kanalizacji deszczowej.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b oraz pkt 3 lit. f *ustawy ooś*, z uwagi na rodzaj, skalę oraz parametry i warunki eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego kumulowania oddziaływań projektowanej drogi z oddziaływaniem innych przedsięwzięć znajdujących się w rejonie zainwestowania lub w obszarze oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit c *ustawy ooś* ustalono, że realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych, takich jak: beton asfaltowy, kruszywo łamane grunt stabilizowany cementem, kostka brukowa betonowa. Wykorzystana zostanie również woda i energia elektryczna do celów socjalno-bytowych pracowników oraz paliwa do maszyn budowalnych i transportowych.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. e *ustawy ooś*, dotyczącymi ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych stwierdzono, że planowana droga nie należy do kategorii przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia wyżej wymienionych zdarzeń.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b *ustawy ooś* stwierdzono, iż z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa, należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c, d i g *ustawy ooś* stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania, w szczególności w fazie realizacji. W trakcie prac budowlanych mogą wystąpić okresowe przekroczenia norm hałasu związane z pracą maszyn i urządzeń oraz ciężkiego sprzętu budowlanego. Emisja ta będzie jednak krótkotrwała i odwracalna. Celem ograniczenia emisji hałasu na tym etapie nałożono warunek, aby prace wykonawcze związane z realizację przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6.00 do godziny 22.00.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit h oraz art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a *ustawy ooś* ustalono, iż tereny otaczające przedmiotowe przedsięwzięcie stanowią głównie tereny rolnicze i tereny zabudowy zagrodowej. Z uwagi na klasę techniczną przedmiotowej drogi, natężenie ruchu jest niewielkie i wynosi: 3 motocykle, 190 samochodów osobowych i 40 samochodów ciężarowych (w tym ciągniki rolnicze i autobusy) w ciągu doby. Zgodnie z treścią *k.i.p.*, prędkość projektowa wyniesie 30 km/h. Zmiana nawierzchni oraz likwidacja nierówności i ubytków w istniejącej drodze zmniejszy poziom hałasu w fazie eksploatacji drogi. Na podstawie powyższego należy stwierdzić, iż przedsięwzięcie nie będzie źródłem ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych na środowisko, a dopuszczalne poziomu hałasu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 114) zostaną dotrzymane.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i g *ustawy ooś* stwierdzono, że etap prac budowlanych będzie wiązał się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery. Źródłem emisji substancji do powietrza będę głównie procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Emisje te będą miały charakter miejscowy oraz okresowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych. Substancje sypkie transportowane będą pod przykryciem a w przypadku wystąpienia okresów suszy plac budowy będzie zraszany w celu uniknięcia wtórnego pylenia. Po zrealizowaniu, przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla stanu powietrza w rejonie zainwestowania.

Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e *ustawy ooś* stwierdzono, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f *ustawy ooś* ustalono, że realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z powstaniem odpadów. Będą to przede wszystkim odpady zaliczane jako inne niż niebezpieczne, głównie z grup 15, 17 i 20. Sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Odpady powstające podczas przebudowy

(masy ziemne, gruz, asfalt, beton) w miarę możliwości wykorzystywane będą na terenie inwestycji. Pozostałe odpady gromadzone będą na placu budowy i przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przyjęcia i zagospodarowania. Celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego nałożono warunek, aby bazę magazynową odpadów zlokalizować poza obszarami leśnymi oraz z dala od cieków i rowów, a teren pod nią utwardzić a także warunek, aby miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych wyposażyć w szczelne, nieprzepuszczalne podłoże i zadaszenie oraz zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, a substancje niebezpieczne przechowywać w szczelnych i oznakowanych pojemnikach.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. Zgodnie z treścią *k.i.p.* bazy materiałowe i sprzętowe zostaną zorganizowane tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby i wody. Nie będą lokalizowane w pobliżu zbiorników wodnych, cieków lub rowów. Zgodnie z opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego nałożono warunki, aby zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego zorganizować na terenie utwardzonym, plac budowy wyposażyć w sorbenty, a serwis maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych wykonywać poza terenem realizacji inwestycji.

W celu minimalizacji możliwości powstania uszkodzeń sprzętu i wycieków pojazdy oraz sprzęt budowlany będzie poddawany bieżącym przeglądom i konserwacjom. Nie przewiduje się naprawy oraz tankowania maszyn na terenie planowanego przedsięwzięcia. Miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym paliw wyposażone zostanie w szczelne, nieprzepuszczalne podłoże, zadaszenie oraz zostanie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Substancje niebezpieczne przechowywane będą w szczelnych i oznakowanych pojemnikach. Ścieki z urządzeń przenośnych odbierane będą przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowne zezwolenia.

Celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego oraz ograniczenia niekontrolowanego spływu wód opadowych nałożono warunek, aby wody opadowe, tak jak dotychczas, odprowadzać powierzchniowo na przyległy teren oraz do istniejących rowów przydrożnych i sieci kanalizacji deszczowej.

W kontekście art. 63 ust. 2 pkt k *ustawy ooś* ustalono, iż planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych o europejskim kodzie PLGW600061 o dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych dla niej wyznaczonych. Ponadto, przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w granicach Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o europejskim kodzie PLRW600016183688 Dopływ spod Strzałkowa, o złym stanie i niezagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych dla niej wyznaczonych oraz PLRW6000161836892 Dopływ spod Bielawy o złym stanie i niezagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych dla niej wyznaczonych.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 *ustawy ooś* dokonano analizy wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967). Uwzględniając lokalizację i rodzaj przedmiotowego przedsięwzięcia, planowane rozwiązania i środki chroniące środowisko gruntowo-wodne oraz wody powierzchniowe, rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz postępowania z odpadami, a także uwzględniając stanowisko organu właściwego do oceny wodnoprawnej, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.

W kontekście przedmiotowego przedsięwzięcia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a – d, f, g, oraz i - j *ustawy ooś* nie mają zastosowania, gdyż przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wodno-błotnymi, poza obszarami wybrzeży i środowiska morskiego, poza obszarami górskimi, poza obszarami objętymi ochroną, w tym poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, poza obszarami wymagającymi ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym poza obszarami Natura 2000, poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie wpłynie ono znacząco na zmiany klimatu, zarówno na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, projektowe i organizacyjne, zastosowane materiały oraz sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nawierzchni dróg, ograniczą również wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit e *ustawy ooś*, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie jest położone w granicach obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.). Najbliższym obszarem Natura 2000, znajdującym się ok. 8 km od przedsięwzięcia, jest obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300009. Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011), inwestycja nie będzie prowadzona w obrębie korytarzy ekologicznych.

Zgodnie z treścią uzupełnienia *k.i.p.*, w ramach inwentaryzacji przyrodniczej nie stwierdzono na terenie planowanego przedsięwzięcia występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów i porostów. W ramach planowanego przedsięwzięcia planowana jest wycinka 6 drzew gatunków jarząb pospolity i grusza pospolita. Zgodnie z treścią *k.i.p.* na drzewach nie zaobserwowano gniazd i dziupli ptasich. Celem zminimalizowania negatywnego wpływu realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze nałożono warunek, aby wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić od 1 września do końca lutego, tj. poza okresem lęgowym ptaków. W razie konieczności wycinki w okresie lęgowym ptaków, dopuszczono jej przeprowadzenie w przypadku udokumentowania przez nadzór przyrodniczy braku miejsc lęgowych ptaków lub uzyskania stosownego odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych zwierząt.

Aby zrekompensować straty w zieleni nałożono warunek, aby przeprowadzić nasadzenia rekompensacyjne w liczbie co najmniej równej liczbie drzew przeznaczonych do wycinki oraz warunek, aby w przypadku usuwania drzew o obwodach powyżej 100 cm zwiększyć stosunek liczby drzew nasadzonych do liczby drzew wyciętych do 2:1 a o obwodach powyżej 200 cm do 3:1. Wnioskodawca oświadczył, że łącznie posadzonych zostanie 12 drzew gatunku jarząb pospolity i grusza pospolita. Wszystkie nasadzenia wykonane zostaną w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia.

Z uwagi na to, że prace budowlane mogą odbywać się w pobliżu zieleni wysokiej, w celu ochrony drzew nie przeznaczonych do wycinki nałożono warunek, aby zachowane drzewa znajdujące się w strefie robót budowlanych zabezpieczyć przed mechanicznymi uszkodzeniami, a odsłonięte systemy korzeniowe zabezpieczyć przed przesuszeniem i przemarznięciem, a także warunek, aby miejsca składowania materiałów budowlanych, oraz postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.

Z uwagi na to, że planowane przedsięwzięcie będzie prowadzone w granicach istniejącego pasa drogowego i dotyczyć będzie przebudowy istniejącej drogi, nie będzie

miało znaczącego negatywnego wpływu na obszarowe formy ochrony przyrody oraz walory krajobrazowe.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że planowane przedsięwzięcie, ze względu na swój charakter, w znaczący sposób nie powinno wpłynąć na bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami.

Biorąc powyższe pod uwagę, brak transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze oraz złożoność przedsięwzięcia, stwierdzono, że inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska.

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska zawartych w obowiązujących przepisach, o ile spełnione zostaną warunki określone w przedłożonych dokumentach.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 *ustawy ooś*, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) podmiot jest zwolniony z opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Dominik Zajączkowski, specjalista

Załącznik:
Charakterystyka przedsięwzięcia

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu

Miłosława Olejnik

Otrzymują:
1. Gmina Strzałkowo (ePUAP) – wnioskodawca
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 *k.p.a.*
3. aa

Do wiadomości:
1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu (ePUAP)
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy (ePUAP)
3. Starosta słupecki, na podstawie art. 86a *ustawy ooś* (po stwierdzeniu ostateczności decyzji).

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-II.420.79.2018.DZ.11 z 04-09-2019 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej w miejscowości Skarboszewo, gmina Strzałkowo, powiat słupecki.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi dojazdowej w miejscowości Skarboszewo, gmina Strzałkowo, powiat słupecki i realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 146 i 175/1 obręb Skarboszewo.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone w granicach obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.). Najbliższym obszarem Natura 2000, znajdującym się ok. 8 km od przedsięwzięcia, jest obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300009. Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011), inwestycja nie będzie prowadzona w obrębie korytarzy ekologicznych.

Rodzaj technologii

Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy istniejącej drogi na odcinku o długości 2100 m i obejmuje przede wszystkim: wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 4 m do 6 m, wykonane poboczy o szerokości 0,75 m po obu stronach jezdni, wykonanie chodnika o długości 530 m i szerokości 2 m oraz wykonanie dwóch miejsc zatrzymywania się autobusów

Rozwiązania chroniące środowisko

Prace wykonawcze związane z realizację przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzone będą w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6.00 do godziny 22.00.

Substancje sypkie transportowane będą pod przykryciem a w przypadku wystąpienia okresów suszy plac budowy będzie zraszany w celu uniknięcia wtórnego pylenia.

Poszczególne odpady gromadzone będą na terenie placu budowy i przekazywane uprawnionym podmiotom. Baza magazynowa odpadów zlokalizowana zostanie poza obszarami leśnymi oraz z dala od cieków i rowów, a teren pod nią zostanie utwardzony. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych wyposażone zostaną w szczelne, nieprzepuszczalne podłoże i zadaszone oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, a substancje niebezpieczne przechowywane będą w szczelnych i oznakowanych pojemnikach.

Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego zorganizowane zostaną na terenie utwardzonym. Serwis maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych wykonywany będzie poza terenem realizacji inwestycji. Plac budowy wyposażony zostanie w sorbenty. Na czas budowy wykonawca zapewni przenośne kabiny ustępowe dla pracowników oraz ich regularne opróżnianie.

Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo na przyległy teren oraz do istniejących rowów przydrożnych i sieci kanalizacji deszczowej.

Wycinka drzew i krzewów przeprowadzona zostanie od początku września do końca lutego, tj. poza okresem lęgowym ptaków lub w okresie lęgowym, w przypadku udokumentowania przez nadzór przyrodniczy braku miejsc lęgowych ptaków lub uzyskania stosownego odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych zwierząt.

Przeprowadzone zostaną nasadzenia rekompensacyjne w liczbie co najmniej równej liczbie drzew przeznaczonych do wycinki. W przypadku usuwania drzew o obwodach powyżej 100 cm zwiększony zostanie stosunek liczby drzew nasadzonych do liczby drzew wyciętych do 2:1 a o obwodach powyżej 200 cm do 3:1.

Zachowane drzewa znajdujące się w strefie robót zabezpieczone zostaną przed mechanicznymi uszkodzeniami, a odsłonięte systemy korzeniowe zabezpieczone przed przesuszeniem i przemarznięciem. Miejsca składowania materiałów budowlanych oraz postoju ciężkiego sprzętu wyznaczone zostaną poza obrysem rzutu korony drzew.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu

Miłosława Olejnik