

## PRZEDMIAR ROBÓT S15-00-001

CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

Nazwa robót: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ  
Lokalizacja: Strzałkowo dz. nr 105/9; 105/5; 52

Zamawiający: Gmina Strzałkowo  
62-400 Strzałkowo Al Prymasa Wyszyńskiego 6

PRZEDMIAR S15-00-001

Strona 1

13-09-2019  
SYKAL-002046

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Sieć wodociągowa		
1	10	KNR 201-01-19-03-00	Analogia - Roboty pomiarowe - wytyczne i inwentaryzacja	km	0,173
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	W1-W2	0,0157	0,016
		2	W2-W3	0,0986	0,099
		3	W3-W4	0,0585	0,059
1	20	KNR 201-02-16-02-00	Wykopy koparkami przedsiębiornymi 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 3 na odkład	m <sup>3</sup>	233,213
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	W1-W2	15,69*1,5*0,9	21,182
		2	W2-W3	98,56*1,5*0,9	133,056
		3	W3-W4	58,50*1,5*0,9	78,975
1	30	WKNR W218-05-11-02-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm	m <sup>3</sup>	23,321
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		2	W1-W2	15,69*0,15*0,9	2,118
		3	W2-W3	98,56*0,15*0,9	13,306
		4	W3-W4	58,5*0,15*0,9	7,898
1	40	KNR 201-02-30-02-00	Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3	m <sup>3</sup>	209,892
1	50	KNR 201-02-36-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m <sup>3</sup>	209,892
1	60	WKNR W218-01-09-03-00	Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 90	metr	172,750
1	70	WKNR W218-01-10-03-00	Połączenie rur PE metodą zgrzewania czółowego w wykopie skarpowym ø 90	szt	20,000
1	80	WKNR W218-02-12-02-00	Zasuwa kołnierзова ø 80 typ E z obudową	kmpł	1,000
1	90	WKNR W218-01-14-02-02	Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierowego ø 80 w wykopie skarpowym	szt	1,000
1	100	WKNR W218-01-14-02-00	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierowe ø 80 w wykopie skarpowym - Łącznik R-K	szt	2,000
1	110	WKNR W218-02-19-03-00	Hydrant pożarowy nadziemny ø 80	kmpł	1,000
1	120	WKNR W218-07-04-01-00	Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE ø 90-110	szt	1,000
1	130	WKNR W218-07-07-01-00	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) ø do 150	szt	1,000
1	140	WKNR W218-07-04-01-00	Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE ø 90-110	szt	1,000
1	150	WKNR W218-03-01-01-00	Wykonanie przecisku do 20 m rurami ø 150 w gruncie kategorii 1/2	metr	11,120