

PRZEDMIAR ROBÓT S14-01-001

CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

Nazwa robót: Budowa sieci wodociągowej

Lokalizacja: Wólka gm. Strzałkowo

Dz. nr 126; 124/7

Zamawiający: Gmina Strzałkowo

AL. Prymasa Wyszyńskiego 6; 62-420 Strzałkowo

PRZEDMIAR S14-01-001

Strona 1

09-09-2019

SYKAL-002046

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Sieć wodociągowa		
1	10	KNR 201-01-19-03-00	Analogia - Roboty pomiarowe - wytyczne i inwentaryzacja	km	0,054
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 W1-W2	0,0424		
		2 W2-W3	0,0036		0,042
		3 W3-W4	0,0077		0,004
					0,008
1	20	KNR 201-02-16-02-00	Wykopy koparkami przedsiębiornymi 0,60 m ³ w gruncie kat 3 na odkład	m ³	72,509
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 W1-W2	42,38*1,5*0,9		57,213
		2 W2-W3	3,59*1,5*0,9		4,847
		3 W3-W4	7,74*1,5*0,9		10,449
1	30	WKNR W218-05-11-02-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm	m ³	7,251
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		2 W1-W2	42,38*0,15*0,9		5,721
		3 W2-W3	3,59*0,15*0,9		0,485
		4 W3-W4	7,74*0,15*0,9		1,045
1	40	KNR 201-02-30-02-00	Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3	m ³	65,258
1	50	KNR 201-02-36-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m ³	65,258
1	60	WKNR W218-01-09-03-00	Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 90	metr	53,710
1	70	WKNR W218-01-10-03-00	Połączenie rur PE metodą zgrzewania czółowego w wykopie skarpowym ø 90	szt	7,000
1	80	WKNR W218-02-12-02-00	Zasuwa kołnierзова ø 80 typ E z obudową	kmpl	1,000
1	90	WKNR W218-01-14-02-02	Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierзовego ø 80 w wykopie skarpowym	szt	1,000
1	100	WKNR W218-01-14-02-00	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierзовe ø 80 w wykopie skarpowym - Łącznik R-K	szt	2,000
1	110	WKNR W218-02-19-03-00	Hydrant pożarowy nadziemny ø 80	kmpl	1,000
1	120	WKNR W218-07-04-01-00	Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE ø 90-110	szt	1,000
1	130	WKNR W218-07-07-01-00	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) ø do 150	szt	1,000
1	140	WKNR W218-07-04-01-00	Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE ø 90-110	szt	1,000
2			Roboty drogowe		
2	10	KNNR N006-08-02-04-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej	m ²	15,000
2	20	KNNR N006-08-01-02-00	Mechan rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm	m ²	15,000
2	30	KNNR N006-01-01-04-00	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości głęb 10 cm w gruncie kategorii 1/2	m ²	15,000
2	40	KNNR N006-01-13-06-00	Warstwa podbudowy z tłuczni kamionego grub 15 cm	m ²	15,000
2	50	KNNR N006-03-08-03-01	Nawierzchnia asfaltowa grub 8 cm samochód 10 Mg	m ²	15,000