

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45233123-7	Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233140-2	Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI:	Remont drogi gminnej na odcinku Unia - Młodziejowice
ADRES INWESTYCJI:	Unia, Młodziejowice 62-420 Strzałkowo
NAZWA INWESTORA:	Urząd Gminy w Strzałkowie
ADRES INWESTORA:	Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6 62-420 Strzałkowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Dariusz Żmijewski

DATA OPRACOWANIA: 2020-06-25

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
2020-06-25

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 Roboty pomiarowe		3
2 Jezdnia		3

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Roboty pomiarowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
2		Jezdnia			
2 d.2	KNR AT-03 0102-02	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm na połączeniach z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
3 d.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 100,0m*3,0m	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
4 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,5 kg/m2 100,0m*3,0m	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
5 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 5 cm (KR 3- 4) 100,0m*3,0m	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000