
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7	Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233140-2	Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Remont ul. Andrzejewskiego w Strzałkowie na odcinku 130 m
ADRES INWESTYCJI: ul. Andrzejewskiego
62-420 Strzałkowo
NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy w Strzałkowie
ADRES INWESTORA: Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6
62-420 Strzałkowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
inż. Dariusz Żmijewski

DATA OPRACOWANIA: 2020-06-25

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2020-06-25

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 Roboty pomiarowe		3
2 Przygotowawcze		3
3 Jezdnia		3
4 Regulacja wysokościowa i zabezpieczenie dla urządzeń infrastruktury podziemnej		3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty pomiarowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
		130	m	130,000	
				RAZEM	130,000
2		Przygotowawcze			
2 d.2	KNR 2-31 0805-03	Ręczne rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 80,0m*0,40m	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
3		Jezdnia			
3 d.3	KNR AT-03 0102-02	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm na połączeniach z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
4 d.3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 128m*5,15m	m2		
		660	m2	660,000	
				RAZEM	660,000
5 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,5 kg/m2	m2		
		660	m2	660,000	
				RAZEM	660,000
6 d.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 5 cm (KR 3-4)	m2		
		660	m2	660,000	
				RAZEM	660,000
4		Regulacja wysokościowa i zabezpieczenie dla urządzeń infrastruktury podziemnej			
7 d.4	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000