
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7	Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233140-2	Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Remont ul. Rolniczej w Strzałkowie na odcinku 98 m
ADRES INWESTYCJI: ul. Rolnicza
62-420 Strzałkowo
NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy w Strzałkowie
ADRES INWESTORA: Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6
62-420 Strzałkowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
inż. Dariusz Żmijewski

DATA OPRACOWANIA: 2020-06-25

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2020-06-25

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 Roboty pomiarowe	3
2 Jezdnia	3
3 Odwodnienie	3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty pomiarowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
		98	m	98,000	
				RAZEM	98,000
2		Jezdnia			
2 d.2	KNR AT-03 0102-02	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm na połączeniach z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
3 d.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 980m*5,90m	m2		
		578,2	m2	578,200	
				RAZEM	578,200
4 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,5 kg/m2	m2		
		578,2	m2	578,200	
				RAZEM	578,200
5 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 5 cm (KR 3-4)	m2		
		578,2	m2	578,200	
				RAZEM	578,200
3		Odwodnienie			
6 d.3	KNR 2-18 0625-02	Montaż wpustu ulicznego z kręgów betonowych fi 500mm z osadnikiem bez syfonu wraz z robotami towarzyszącymi (podsypka, obsypka, zasypka)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.3	KNR-W 2-18 0408-0301	Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000