

## KOSZTORYS OFERTOWY

### PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W M. SKARBOSZEWO DZ. NR 175/1 OD KM 0+974,00 DO KM 1+450,00

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
<b>00.00.00</b>		<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>				
<b>01.00.00</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,480		
2	01.02.01	Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	szt.	6		
3		Wycinka krzaków i samosiejek wraz z karczowaniem pni z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	ha	0,1		
4	01.02.02	Usunięcie warstwy humusu na głębokość 0,40 cm pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	105		
5	01.02.04	Cięcie nawierzchni jezdni piłą mechaniczną	mb	690		
6		Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 cm wraz z ławą z betonu cementowego z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (30mb krawężnika)	m3	5		
7		Rozbiórka zjazdów asfaltowych wraz z podbudową z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (30m2)	m3	8		
8		Rozbiórka tablic oznakowania pionowego wraz z demontażem i uporządkowaniem terenu robót wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	szt.	2		
9		Rozbiórka urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki U-3a/U3b	szt.	4		
10		Rozbiórka słupków stalowych dla oznakowania pionowego wraz z fundamentem betonowym z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem słupków na odkład Wykonawcy	szt.	2		
<b>Razem (roboty przygotowawcze):</b>						
<b>02.00.00</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
<b>02.00.01</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE</b>				
11	02.01.01	Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy z osuszeniem wykopu	m3	235		
12	02.03.01	Wykonanie nasypu pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	50		
<b>Razem (roboty ziemne):</b>						
<b>03.00.00</b>		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
13	03.02.02	Wykonanie regulacji wysokościowych studni wpustowych wraz z oczyszczeniem wpustów	szt	1		
<b>Razem (odwodnienie korpusu drogowego):</b>						
<b>04.00.00</b>		<b>PODBUDOWY</b>				
14	04.01.01	Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni (dobudowa)	m2	969		
15		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów asfaltowych	m2	141		
16	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa z łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod jezdnię w ilości 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	643		
17		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) pod zjazdy asfaltowe w ilości 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	119		
18		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod zjazdy asfaltowe	m2	141		
19		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wiążąca AC 11 W 50/70) w ilości 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	2163		
20		Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni (po frezowaniu, połączenie z istniejącą nawierzchnią) emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	8		
21	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm pod jezdnię(dobudowa)	m2	643		
22		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 8 cm pod zjazdy asfaltowe	m2	119		
23		Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15 cm pod zjazdy asfaltowe	m2	141		
24	04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa gr. 15 cm pod jezdnię(dobudowa )	m2	969		
<b>Razem (podbudowy):</b>						
<b>05.00.00</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
25		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. 4 cm pod jezdnię	m2	2163		

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
26	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 4 cm pod jezdnię	m2	2105		
27		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 4 cm pod jezdnię (połączenie z istniejącą nawierzchnią)	m2	8		
28		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 4 cm pod zjazdu asfaltowe	m2	106		
29	05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na w celu połączenia z istniejącą nawierzchnią gr. 4 cm wraz załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m2	8		
<b>Razem (nawierzchnie):</b>						
<b>06.00.00</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
30	06.01.01	Wykonanie opaski z humusu obsianego mieszanką traw gr. 10 cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m2	2175		
31	06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej gliniasto - żwirowej gr. 10 cm na szerokość 0,75m wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem i wyprofilowaniem	m2	699		
<b>Razem (roboty wykończeniowe):</b>						
<b>07.00.00</b>		<b>OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BRD</b>				
32	07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego z grupy M - małe	szt	2		
33		Wykonanie słupków stalowych prostych dla oznakowania pionowego ø2,5"	szt	2		
34		Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu U-3a	szt	2		
35		Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu U-3b	szt	2		
<b>Razem (oznakowanie dróg i elementy BRD):</b>						
<b>08.00.00</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>				
36		Wykonanie krawężników najazdowych 15x22x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	45		
37		Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie krawężników	m3	5		
<b>Razem (elementy ulic):</b>						
<b>09.00.00</b>		<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>				
38	09.01.01	Nasadzenia drzew liściastych wraz z zakupem, nasadzeniem i pielęgnacją	szt	6		
<b>Razem (zieleni drogowy):</b>						
					<b>Razem:</b>	
					<b>VAT 23%</b>	
					<b>ŁĄCZNIE:</b>	