

PRZEDMIAR ROBÓT SA1-01-001Nazwa robót: Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej - kanalizacja ul. Diamentowa
Lokalizacja: dz. nr 73/10, 72/9, 71/16, 81/30, 81/39, 81/32, 87/8

Zamawiający:

PRZEDMIAR SA1-01-001

Strona 1

09-10-2019

SYKAL-002046

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Kolektor kanalizacji sanitarnej o długości 275m		
1.1			Roboty ziemne		
1.1	10	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,275
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 0,275		0,275
1.1	20	KNNR 1 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III - doły poszukiwawcze - lokalizacja sieci gazowej i przył, sieci wodociągowej - 6 szt	m ³	4,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 4		4,000
1.1	30	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III-IV	m ³	460,750
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 460,75		460,750
1.1	40	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładoczymi	m ³	165,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 165		165,000
1.1	50	KNNR 1 0312-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szerokości 1 m i głębokości do 3.0 m	m ²	1250,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1250		1250,000
1.1	60	KNNR 1 0608-01	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z przygotowaniem kruszywa	m ³	41,250
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 41,25		41,250
1.1	70	KNNR 1 0318-03	Zасыpywanie wykopów - obsypka ręczna 30 cm ponad rurę z zakupem i transportem piasku średnioziarnistego	m ³	123,750
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 123,75		123,750
1.1	80	KNNR 1 0214-05	Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV	m ³	460,750
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 460,75		460,750
1.2			Roboty instalacyjne		
1.2	90	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200x5,9 mm	metr	275,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 275		275,000
1.2	100	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	szt	6,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 6		6,000
1.2	110	KNNR 4 1610-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	szt	6,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 6		6,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
----	-----	-------------------	--------------------------------	---------------	-------