

PRZEDMIAR ROBÓT SR2-01-001

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: Budowa sieci kanalizacyjnej rejon ul. Pułaskiego
Rodzaj robót: Sanitarne
Lokalizacja: Strzałkowo
Dz. nr 73/4, 81/37, 81/34, 87/8, 81/39

Zamawiający:

PRZEDMIAR SR2-01-001

Strona 1

11-06-2020

SYKAL-002046

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Roboty ziemne		
1	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - wytyczenie i inwentaryzacja	km	0,113
1	20	KNR 201-02-16-02-00	Wykopy koparkami przedsiębiornymi 0,60 m ³ w gruncie kat 3 na odkład	m ³	192,223
1	30	WKNR W218-05-11-02-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm	m ³	18,612
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,15*1,1*112,8		18,612
1	40	KNR 201-03-22-02-00	Analogia - umocnienie ścian wykopu	m ²	349,496
1	50	KNR 201-02-30-02-00	Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3	m ³	173,611
1	60	KNR 201-02-36-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m ³	173,611
2			Roboty montażowe		
2	70	WKNR W218-04-08-03-10	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	112,800
2	80	WKNR W218-05-13-01-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 3 m - Rozgałęźne	szt	4,000
2	90	WKNR W218-05-13-02-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 - różnica 0,5 m głębokości	szt	-10,000
2	100	WKNR W218-05-27-01-00	Analogia - Przejście przez ścianę studni tuleją przejścia szczelnego ø 200	szt	1,000
2	110	WKNR W218-07-06-02-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø 200	szt	1,000