

PRZEDMIAR ROBÓT SA3-01-001

Nazwa robót: Przebudowa sieci wodociągowej ul. Słonecznej
Lokalizacja: ul. Słoneczna, Strzałkowo
355/9;

Zamawiający:

PRZEDMIAR SA3-01-001

Strona 1

11-10-2019

SYKAL-002046

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Sieć wodociągowa w ul. Słonecznej		
1.1			Roboty ziemne		
1.1	10	KNR-W 2-01 0808-01	Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową - typ słupowy, przy głębokości do 4,80 m; szerokość wykopu 0,90-1,0 m	m ³	54,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3*(3*3*2)	54,000
1.2			Roboty montażowe		
1.2	20	KNR-W 2-18 0309-01	Przeciąganie rurociągów PE o śr. nominalnej 160 mm w rurach istniejących	metr	245,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 245	245,000
1.2	30	KNR-W 2-18 0109-07	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 160 mm	metr	245,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 245	245,000
1.2	40	KNR-W 2-18 0111-07	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 160 mm	szt	23,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 23	23,000
1.2	50	KNR-W 2-18 0112-03	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 160 mm	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1	1,000
1.2	60	KNR-W 2-18 0704-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu o śr. nominalnej 90-110 mm	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2	2,000
1.2	70	KNR 218-09-02-03-00	Analogia - Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej. Wpięciem istniejącego rurociągu	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2	2,000
1.3			Nawierzchnie		
1.3	80	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²	27,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3*(3*3)	27,000
1.3	90	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²	27,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #p8	<i>Obliczenie ilości</i> 27	27,000
1.3	100	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	27,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #p8	<i>Obliczenie ilości</i> 27	27,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.3	110	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	27,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #p8	<i>Obliczenie ilości</i> 27	27,000